

SZPITAL

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POM.GOSPODARCZYCH:KUCHNIA,MYJNIA I OBIERALNIA					
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1	0811-07	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
2	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o	m ²		
d.1	202 1132-01	gr. 5 cm 14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej -	m ²		
d.1	202 1132-02	dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm 14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome 14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	31.00	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
7	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03	31.00	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 31.00	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad	m ²		
d.1	1202-09	5 m2 14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem 14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR-W 2-	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na	m ²		
d.1	02 0829-01	ścianach - transport ręczny WYRÓWNANIE ŚCIAN	m ²	31.000	
d.1	analogia	31.00			
				RAZEM	31.000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1	0129-02	1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ROBOTY SANITARNE					
16	KNR 4-01	Wykucie kraterki ściekowych z posadzki	szt.		
d.2	0354-13	1	szt.	1.000	
d.2	analogia				
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-	m		
d.2	0336-01	mentowo-wapiennej			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR 4-01 d.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
21	KNR 4-01 d.2 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
22	KNR 2-15 d.2 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 20 mm stalowe ocynk.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNR 4-01 d.2 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
24	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
		19.00	m	19.000	
				RAZEM	19.000
25	KNR 4-01 d.2 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 d.2 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.2 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 d.2 0124-01 analogia	Montaż maszyny obierającej(z wniesieniem i podłączeniem) Krotność = 1.5	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 d.2 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-02 d.2 0233-01	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 32-40 mm	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
33	KNR 2-15 d.2 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR 2-15 d.2 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdą uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 0	m		
			m	0.000	
				RAZEM	0.000
38	KNR 4-02 d.2 0515-04	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 d.2 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 3.5	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
40	KNR 2-15 d.2 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku 3.5	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
41	KNR-W 2- d.2 15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i osprzętu san. z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.8	m ³		
			m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
43	KNR AT-06 d.2 0102-01	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I 2.40	t		
			t	2.400	
				RAZEM	2.400