




PRZEKRÓJ A-A

ELEWACJE: ZACHODNIA



WSCHODNIA



Konstrukcja w formie ramy stalowej z profili kwadratowych 80x80x4. Podłoga na ruszcie z profili prostokątnych 40x80x4 rozstawionych poprzecznie co ~100cm. Wszystkie spoiny wykonać jako obwodowe, ciągłe gr. 3mm. Stal kształtowa S235, elektrody ER-146. Budynek może być wykonany jako obiekt kontenerowy złożony z części montowanych na budowie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
POM.NR	FUNKCJA	POW./m2/	WYKOŃCZENIE POSADZKI
1	Pom. personelu	7,02	wykt. winyl. homogeniczna
2	Przedśionek	6,20	wykt. winyl. homogeniczna
3	Szatnia	3,43	wykt. winyl. homogeniczna
4	WC	2,60	wykt. winyl. homogeniczna antypoślizg.
RAZEM		19,25	

Kolor płyty od zewnątrz ciemny szary, zbliżony do RAL 7012, od wewnątrz biały. Obróbki blacharskie i parapety z blachy powlekanej - kolor szary jak płyta z zewnątrz. Drzwi zewnętrzne z wykończeniem zewnętrznym blachą w kolorze elewacji.



TOMASZ WĄS
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Tel. 42 292 00 73


Obiekt
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Konstantynów Łódzki, ul. Cmentarna

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Wąs, upr.bud.nr.66/97/WŁ


Nazwa Rysunku
BUDYNEK SOCJALNY

Data: listopad 2016 r. Skala: 1:50 Nr Rys.: A3

POŁUDNIOWA



PÓŁNOCNA



Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
1). bez zastrzeżeń
2). z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
Data: 31.12.16
L.p. 339/16
mgr inż. BOGUMIŁA OŻÓG
rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
nr upr. GIP 125/98 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Łódź, ul. Kasprzaka 10 m.14 tel. 655-56-71
Łódź, ul. Wojska Polskiego 55/61 tel. 655-64-97