

Tabela robót ziemnych										
Obwodnica									Tabela 2.1	
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI			ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		SUMA	
	WYKOP	NASYP	ODL,	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0+000,00	2,00	3,20							0,00	0,00
0+001,00	2,00	3,20	1,00	2,00	3,20	2,00	0,00	-1,20		-1,20
0+017,00	2,50	5,70	16,00	36,00	71,20	36,00	0,00	-35,20		-36,40
0+045,00	2,50	6,70	28,00	70,00	173,60	70,00	0,00	-103,60		-140,00
0+059,53	3,90	0,90	14,53	46,50	55,21	46,50	0,00	-8,72		-148,72
0+080,00	12,00	0,10	20,47	162,74	10,24	10,24	152,50	0,00		
0+097,00	12,00	0,10	17,00	204,00	1,70	1,70	202,30	0,00	3,78	
RONDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08	
0+132,60	10,00	1,10							206,08	
0+140,00	10,00	1,10	7,40	74,00	8,14	8,14	65,86	0,00	206,08	
0+155,00	6,70	1,60	15,00	125,25	20,25	20,25	105,00	0,00	271,94	
0+180,00	6,10	0,30	25,00	160,00	23,75	23,75	136,25	0,00	376,94	
0+205,00	5,50	1,00	25,00	145,00	16,25	16,25	128,75	0,00	513,19	
0+221,00	4,30	0,80	16,00	78,40	14,40	14,40	64,00	0,00	641,94	
0+222,00	4,30	0,80	1,00	4,30	0,80	0,80	3,50	0,00	705,94	
			SUMA	1 108	399	250	858	-149	709,44	

KM	WYK	NAS
0	2,00	3,20
1	2,00	3,20
17	2,50	5,70
45	2,50	6,70
59,53	3,90	0,90
80	12,00	0,10
97	12,00	0,10
RONDO		
132,6	10,00	1,10
140	10,00	1,10
155	6,70	1,60
180	6,10	0,30
205	5,50	1,00
221	4,30	0,80
222	4,30	0,80

		WYKOP	NASYP
+10%	SUMA	1219,00	438,61