

Tabela robót ziemnych										
DG połączenie ist. DP docelowo DG z nową DP2489P									Tabela 2.1	
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI			ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ,		SUMA	
	WYKOP	NASYP	ODL,	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0+020,00	0,50	116,80	10,00	5,00	1168,00	5,00	0,00	-1163,00	0,00	0,00
0+030,00	0,50	116,80								-1163,00
0+050,00	0,00	60,70	20,00	5,00	1775,00	5,00	0,00	-1770,00		-2933,00
			16,07	0,00	825,19	0,00	0,00	-825,19		
0+066,07	0,00	42,00	2,46	0,00	100,49	0,00	0,00	-100,49		-3758,19
0+068,53	0,00	39,70								-3858,69
0+080,00	0,00	29,60	11,47	0,00	397,44	0,00	0,00	-397,44		
			20,00	0,00	426,00	0,00	0,00	-426,00		-4256,12
0+100,00	0,00	13,00	28,15	0,00	365,95	0,00	0,00	-365,95		-4682,12
0+128,15	0,00	13,00								-5048,07
			SUMA	10,00	5058,07	10,00	0,00	-5048,07		

KM	WYK	NAS
20	0,50	116,80
30	0,50	116,80
50	0,00	60,70
66,07	0,00	42,00
68,53	0,00	39,70
80	0,00	29,60
100	0,00	13,00
128,15	0,00	13,00

		WYKOP	NASYP
+10%	SUMA	11,00	5563,88