

**PROJEKT AKTUALIZACJI STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
W ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ (DROGA GMINNA)
W MIŃSKU MAZOWIECKIM**

Inwestor: Miasto Mińsk Mazowiecki
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.

Projektował: mgr inż. Arkadiusz Bogucki


Opracował: inż. Damian Iwaniuk


Mińsk Mazowiecki, marzec 2022

Spis zawartości:

1. Orientacja - Skala 1:10000	3
2. Opis techniczny	4
3. Szkic sytuacyjny – Skala 1:500.....	5
4. Szczegół techniczny	6

ORIENTACJA



AKTUALIZACJA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W UL. ŚWIĘTOKRZYSKA W MIŃSKU MAZOWIECKIM			
RYSunek	Orientacja		SKALA 1:10 000
PROJEKTOWAŁ: inż. Damian Iwaniuk		OPRACOWAŁ mgr inż. Arkadiusz Bogucki	
 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH SP. Z O.O.		03.2022	
05-300 MIŃSK MAZ., UL. PRZEMYSŁOWA 7 TEL. (025) 758 67 01		DATA	NR RYS.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu został opracowany w oparciu o następujące materiały i obowiązujące przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

2. Stan istniejący


Ulica Świętokrzyska (droga gminna 221550W) położona po północnej stronie miasta. Odbywa się po niej ruch samochodów osobowych.

W pasie drogowym ulicy Świętokrzyskiej zlokalizowana jest jezdnia bitumiczna szerokości ok. 6 m ograniczona krawężnikami z przyległymi chodnikami z betonowej kostki brukowej koluru szarego, szerokości zmiennej ok 1,5 m.

3. Stan projektowany

W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ul. Świętokrzyskiej po stronie wschodniej projektuje się drogę dla rowerów szerokości 2,0 m wraz z chodnikiem dla pieszych szerokości ok 1,5 m. Droga dla rowerów i chodnik dla pieszych zostanie oznakowana znakiem pionowym C-13/16 i oznakowaniem poziomym P-23 (droga dla rowerów) i znakiem P-26 (chodnik dla pieszych) Schemat umieszczania znaku zgodnie z pokazanym szkicem sytuacyjnym.

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – 15.05.2022 r.



Legenda:

- Istniejące oznakowanie pionowe
- Projektowane oznakowanie pionowe
- Istniejące oznakowanie poziome
- Projektowane oznakowanie poziome
- Projektowany punktowy element odbiskowy

TMAT:

Projekt aktualizacji stałej organizacji ruchu w ul. Świętokrzyskiej (droga gminna) w Mińsku Mazowieckim



Projektował: Damian Iwanuk

Opracował: Arkadiusz Bogucki

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH SP. Z O.O.
05-300 MIŃSK MAZ., UL. PRZEMYSŁOWA 7
TEL. (025) 758 67 01

marzec 2022
DATA

1
NR RYS.



c) na ulicy

AKTUALIZACJA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM			
RYSUNEK	Szczegół techniczny		SKALA
PROJEKTOWAŁ: inż. Damian Iwaniuk		OPRACOWAŁ: mgr inż. Arkadiusz Bogucki	
		03.2022	
05-300 MIŃSK MAZ. UL. PRZEMYSŁOWA 7 TEL. (025) 758 67 01		DATA	NR RYS.