

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku warsztatowego
ADRES INWESTYCJI : Konin, ul. Przemysłowa 2
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań, ul. J. Kochanowskiego 2a
BRANŻA : Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.11.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :


SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu

MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WKP/0071/0ZOK/04

Data opracowania
08.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK VI -139	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, pierwsza warstwa Budynek warsztatowy 9.72*9.58 24.85*9.39 24.85*6.79 6.57*3.37	m ² m ² m ² m ²	93.118 233.342 168.732 22.141	
				RAZEM	517.333
2	TZKNBK VI -140	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym, każda następna warstwa Krotność = 2 517.333	m ² m ²	517.333	
				RAZEM	517.333
3	KNR 4-01 0108-01 analogia	Wywóz odpadów z papy z rozbieranego dachu wraz z utylizacją 517.333*0.05	m ³ m ³	25.867	
				RAZEM	25.867
4	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 517.333	m ² m ²	517.333	
				RAZEM	517.333
5	KNR-W 4- 01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 84.30*0.25	m ² m ²	21.075	
				RAZEM	21.075
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 84.30	m m	84.300	
				RAZEM	84.300
7	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
8	NNRNKB 202 0521-01	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy 84.30*0.25	m ² m ²	21.075	
				RAZEM	21.075
9	KNR-W 2- 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 84.3	m m	84.300	
				RAZEM	84.300
10	KNR-W 2- 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne 6.22*9.55 6.22*4.20 6.53*9.65 9.20*4.50	m ² m ² m ² m ²	59.401 26.124 63.015 41.400	
				RAZEM	189.940
12	KNR 4-01 1212-09 analogia	Miniowanie powierzchni skorodowanych- przyjęto 10% powierzchni 189.94*0.10	m ² m ²	18.994	
				RAZEM	18.994
13	TZKNBK VII -75 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych - PW 11 gr.10cm 189.94	m ² m ²	189.940	
				RAZEM	189.940
14	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 189.94	m ² m ²	189.940	
				RAZEM	189.940
15	KNR 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej wraz z opomiarowaniem 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000