

Przedmiar

Obiekt Budynki koszarowo- biurowe nr 1, 2, 3, 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu
Rodzaj robót prace naprawcze: pokrycia daszków lukarn z papy asfaltowej na podłożu betonowym
Branża budowlana, roboty dekarские
Kod CPV 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Lokalizacja kompleks wojskowy ul. Koszalińska 76 w Kołobrzegu
Inwestor 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, 75-901 Koszalin ul. 4- ego marca 3
Biuro kosztorysowe Grupa Zabezpieczenia Kołobrzeg SOI

Sporządził Marek PASNIIK
Kierownik Andrzej OKRZYŃSKI

Marek PASNIIK
Nr upr. UAN-VIII/83861/88

KIEROWNIK
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

Andrzej OKRZYŃSKI

Kołobrzeg, Marzec 2021 r.

Przedmiar

Budynki koszarowo- biurowe nr 1, 2, 3, 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kołobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PRACE NAPRAWCZE DASZKÓW LUKARN BUDYNKÓW KOSZAROWYCH NR 1, 2, 3, 4 Nr ST: ST-B-01		
		1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Nr ST: SST-B-02 Kod CPV: 45111300-1		
1	KNR-W 4-01r97 0518/06	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych budynek nr 1 2,5*2,2*(6*2+2) budynki nr 2, 3, 4 2,5*2,2*(8*2+2)*3	m2 m2	77 297
		razem	m2	374
2	KNR-W 4-01r97 0518/07	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych budynek nr 1 2,5*2,2*(6*2+2) budynki nr 2, 3, 4 2,5*2,2*(8*2+2)*3	m2 m2	77 297
		razem	m2	374
3	KNR-W 4-01r97 0518/07	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych budynek nr 1 2,5*2,2*(6*2+2) budynki nr 2, 3, 4 2,5*2,2*(8*2+2)*3	m2 m2	77 297
		razem	m2	374
4	KNR-W 2-01 0209/01	Analogia; załadunek odpadu papy uprzednio zmagazynowanej w haldach wykonywany koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,25m3 budynek nr 1 2,5*2,2*(6*2+2)*0,005*3 budynki nr 2, 3, 4 2,5*2,2*(8*2+2)*3*0,005*3	m3 m3	1,155 4,455
		razem	m3	5,61
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km budynek nr 1 2,5*2,2*(6*2+2)*0,005*3 budynki nr 2, 3, 4 2,5*2,2*(8*2+2)*3*0,005*3	m3 m3	1,155 4,455
		razem	m3	5,61
6	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km na odległość 24km R=9 S=24 budynek nr 1 2,5*2,2*(6*2+2)*0,005*3 budynki nr 2, 3, 4 2,5*2,2*(8*2+2)*3*0,005*3	m3 m3	1,155 4,455
		razem	m3	5,61
7		opłata za utylizację odpadu budynek nr 1 2,5*2,2*(6*2+2)*0,005*3 budynki nr 2, 3, 4 2,5*2,2*(8*2+2)*3*0,005*3	m3 m3	1,155 4,455
		razem	m3	5,61
8		dojazd na plac budowy podnośnika koszowego (115,94+18,7+18,7)/3/8*2	m-g	12,778
		razem	m-g	12,778
9		praca podnośnika koszowego dla zespołu 3 pracowników (115,94+18,7+18,7)/3	m-g	51,113
		razem	m-g	51,113
		2 NAPRAWA POKRYCIA DACHU Nr ST: SST-B-03 Kod CPV: 45261900-3		
10	KNR-W 4-01r97 0504/01	Przełożenie pokrycia z dachówki zakładkowej holenderki układanej na sucho : pierwszy rząd na styku z pokryciem daszku papą budynek nr 1 0,4*3,0*(6*2+2) budynki nr 2, 3, 4 0,4*3,0*(8*2+2)*3	m2 m2	16,8 64,8
		razem	m2	81,6
11	KNR 4-03 1003/01	Analogia:mechaniczne wiercenie otworów w dachówce 1 szt na 1mb budynek nr 1 3,0*(6*2+2)/5 budynki nr 2, 3, 4 3,0*(8*2+2)*3/5	otworów otworów	8,4 32,4

Przedmiar

Budynki koszarowo- biurowe nr 1, 2, 3, 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Koszalińskiej 76 w Kolobrzegu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm		Ilość	
		uzupełnienie do pełnej wartości 0,2			otworów	0,2
			razem		otworów	41
12	KNR 4-01 0506/05	Analogia:Uszczelnienie styków z murami budynek nr 1 3,0*(6*2+2) budynki nr 2, 3, 4 3,0*(8*2+2)*3		m		42
				m		162
			razem	m		204
13	KNR-W 4-01 0508/03	Wymiana pokrycia z dachówek cementowych i ceramicznych - obróbki systemowe fartuchów budynek nr 1 0,4*3,0*(6*2+2) budynki nr 2, 3, 4 0,4*3,0*(8*2+2)*3		m2		16,8
				m2		64,8
			razem	m2		81,6
14	KNNR-W 3 0506/03	Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o grubości 5,2mm na istniejącym pokryciu z papy budynek nr 1 2,5*2,2*(6*2+2) budynki nr 2, 3, 4 2,5*2,2*(8*2+2)*3		m2		77
				m2		297
			razem	m2		374
15	KNNR-W 3 0506/04	Obróbki z papy nawierzchniowej na oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu betonowym 0,25*(2,0+2,5+2,0)*(3*(8*2+2)+6*2+2)		m2		110,5
			razem	m2		110,5
16	KNR-W 4-01 0523/09	Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym 0,25*(2,0+2,5+2,0)*(3*(8*2+2)+6*2+2)		m2		110,5
			razem	m2		110,5
17	KNR-W 4-01 0523/08	Wstawienie i polutowanie małych latek o powierzchni do 0,01m2 z blachy ocynkowanej budynek nr 1: 14 daszków 14*2 budynek nr 2, 3, 4: 18*3=54 daszki 54*2		miejsce		28
				miejsce		108
			razem	miejsce		136
18		dojazd podnośnika hydraulicznego koszowego na plac budowy (97,104+24,48+136,272+134,64+80,665+14,365+21,76)/3/8*2		m-g		42,441
			razem	m-g		42,441
19		praca podnośnika koszowego dla zespołu 3 pracowników (97,104+24,48+136,272+134,64+80,665+14,365+21,76)/3		m-g		169,762
			razem	m-g		169,762