

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1 Pomieszczenie Nr 053</b>					
1	TZKNBK	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2	kpl.		
d.1	XVIII IV B-51		kpl.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
2	TZKNBK	Montaż grzejników stalowych płytowych dwurzędowych o powierzchni ogrzewalnej ponad 3.5 m2	m2		
d.1	XVIII IV A-247		m2	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
d.1	0803-08		m2	33,000	
		33		RAZEM	33,000
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
d.1	1503-02 z.sz. 5.1. 9917		m2	33,000	
		33		RAZEM	33,000
5	KNR AT-40	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
d.1	0502-01		m2	148,300	
		68,3 + 80		RAZEM	148,300
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
d.1	1502-06		m2	148,300	
		68,3 + 80		RAZEM	148,300
7	KNR 13-23	Uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	szt.		
d.1	0504-05		szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
9	KNP 02 0111	Obsadzanie krtek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły	szt.		
d.1	-01.01		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
10	KNR 9-27	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
d.1	0203-02		m	1,500	
		1,5		RAZEM	1,500
<b>2 Pomieszczenie Nr 059</b>					
11	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budynkach na wys. 4-12 m	kpl.		
d.2	1134-01 z.o.3.1. 9901 -11		kpl.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
12	KNP 18 0174	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
d.2	-03.04		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
13	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
d.2	0803-08		m2	37,000	
		37		RAZEM	37,000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
d.2	1503-02 z.sz. 5.1. 9917		m2	37,000	
		37			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,000
15 d.2	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		17,6	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
16 d.2	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		17,6	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
17 d.2	KNR 13-23 0504-05	Uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.2	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		17,6 * 2	m2	35,200	
				RAZEM	35,200
19 d.2	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		17,6	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
20 d.2	TZKNBK XVIII I A-180	Montaż drzwiczek stalowych ściennych do zaworów o wymiarach 250 x 250 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3		<b>Pomieszczenie Nr 059a</b>			
22 d.3	TZKNBK XVIII IV B-51	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	TZKNBK XVIII IV A-247	Montaż grzejników stalowych płytowych dwurzędowych o powierzchni ogrzewalnej ponad 3.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		33,8	m2	33,800	
				RAZEM	33,800
25 d.3	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		33,8	m2	33,800	
				RAZEM	33,800
26 d.3	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
27 d.3	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		9,5	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
28 d.3	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		9,5 * 2	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
29 d.3	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		9,5	m2	9,500	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,500
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie Nr 060</b>			
30 d.4	TZKNBK XVIII IV B-51	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.4	TZKNBK XVIII IV A- 247	Montaż grzejników stalowych płytowych dwurzędowych o powierzchni ogrzewalnej ponad 3.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.4	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
33 d.4	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
34 d.4	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		47,6	m2	47,600	
				RAZEM	47,600
35 d.4	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		47,6	m2	47,600	
				RAZEM	47,600
36 d.4	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		39 * 2	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
37 d.4	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		39	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
38 d.4	KNR 13-23 0504-05	Uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.4	KNP 02 0111 -01.01	Obsadzanie kraterki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.4	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
42 d.4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie Nr 061</b>			
43 d.5	TZKNBK XVIII IV B-51	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.5	TZKNBK XVIII IV A- 247	Montaż grzejników stalowych płytowych dwurzędowych o powierzchni ogrzewalnej ponad 3.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.5	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		12,7	m2	12,700	
				RAZEM	12,700
46 d.5	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		12,7	m2	12,700	
				RAZEM	12,700
47 d.5	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		46,3	m2	46,300	
				RAZEM	46,300
48 d.5	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		46,3	m2	46,300	
				RAZEM	46,300
49 d.5	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		16 * 2	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
50 d.5	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
51 d.5	KNP 02 0111 -01.01	Obsadzanie kraterki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.5	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
53 d.5	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.5	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		<b>Pomieszczenie Nr 061a</b>			
55 d.6	KNR 4-07 0327-04 z.sz.3.4.2. 9907-2	Montaż grzejnika łazienkowego z rur stalowych o mocy cieplnej do 2100 W - w obiektach służby zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		5,3 + 6	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
57 d.6	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		5,3	m2	5,300	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,300
58 d.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
59 d.6	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
60 d.6	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		11,3	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
61 d.6	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		5,3 * 2	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
62 d.6	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		5,3	m2	5,300	
				RAZEM	5,300
63 d.6	KNP 02 0111 -01.01	Obsadzanie krtek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.6	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.6	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.6	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.6	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.6	TZKNBK XVIII II B-103	Umywalki fajansowe - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.6	TZKNBK XVIII I B-117	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.6	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.6	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria z natryskiem stałym - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie Nr 061b</b>			
72 d.7	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		23,7 + 7,5	m2	31,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,200</b>
73 d.7	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2		
		7,5	m2	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
74 d.7	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		23,7 + 7,5	m2	31,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,200</b>
75 d.7	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		25,8	m2	25,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,800</b>
76 d.7	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		25,8	m2	25,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,800</b>
77 d.7	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		7,5 * 2	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
78 d.7	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		7,5	m2	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
79 d.7	KNR 13-23 0504-05	Uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
80 d.7	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
81 d.7	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie Nr 061c</b>			
82 d.8	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		21	m2	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
83 d.8	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		21	m2	21,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
84 d.8	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		27,5	m2	27,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,500</b>
85 d.8	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		27,5	m2	27,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,500</b>



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.8	KNR 13-23 0504-05	Uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
87 d.8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.8	KNP 02 0111 -01.01	Obsadzanie kraterk wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.8	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
90 d.8	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
91 d.8	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.8	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		<b>Pomieszczenie Nr 052</b>			
93 d.9	TZKNBK XVIII IV B-51	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.9	TZKNBK XVIII IV A- 247	Montaż grzejników stalowych płytowych dwurzędowych o powierzchni ogrzewalnej ponad 3.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.9	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		9,7	m2	9,700	
				RAZEM	9,700
96 d.9	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		9,7	m2	9,700	
				RAZEM	9,700
97 d.9	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		37,2	m2	37,200	
				RAZEM	37,200
98 d.9	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		37,2	m2	37,200	
				RAZEM	37,200
99 d.9	KNR 13-23 0504-05	Uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
100 d.9	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,8 * 2	m2	19,600	
				RAZEM	19,600
101 d.9	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		9,8	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
102 d.9	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.9	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		<b>Pomieszczenie Nr 058</b>			
104 d.10	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		17,4	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
105 d.10	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		17,4	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
106 d.10	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
107 d.10	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
108 d.10	KNR 13-23 0504-05	Uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
109 d.10	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		98,7 * 2	m2	197,400	
				RAZEM	197,400
110 d.10	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		98,7	m2	98,700	
				RAZEM	98,700
111 d.10	KNNR 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.10	KNR 5-18 0906-02	Rozdzielnica główna z licznikiem i zegarem sterującym - zasilanie dolne typ LRG-100d	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11		<b>Pomieszczenie Nr 062</b>			
113 d.11	TZKNBK XVIII IV B-51	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.11	TZKNBK XVIII IV A- 247	Montaż grzejników stalowych płytowych dwurzędowych o powierzchni ogrzewalnej ponad 3.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
115 d.11	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
116 d.11	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
117 d.11	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		42,2	m2	42,200	
				RAZEM	42,200
118 d.11	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		42,2	m2	42,200	
				RAZEM	42,200
119 d.11	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		11,4 * 2	m2	22,800	
				RAZEM	22,800
120 d.11	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		11,4	m2	11,400	
				RAZEM	11,400
121 d.11	KNKRB 2 1404-02	Malowanie drzwi i drzwiczek o powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>12</b>		<b>Pomieszczenie Nr 050</b>			
122 d.12	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		11,9	m2	11,900	
				RAZEM	11,900
123 d.12	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		11,9	m2	11,900	
				RAZEM	11,900
124 d.12	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		49,5	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
125 d.12	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		49,5	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
126 d.12	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		19,5 * 2	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
127 d.12	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		19,5	m2	19,500	
				RAZEM	19,500
128 d.12	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129 d.12	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
130 d.12	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>13</b>		<b>Pomieszczenie Nr 051</b>			
131 d.13	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		11,9	m2	11,900	
				RAZEM	11,900
132 d.13	KNNR 2 1702-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m2		
		11,9	m2	11,900	
				RAZEM	11,900
133 d.13	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		11,9	m2	11,900	
				RAZEM	11,900
134 d.13	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
135 d.13	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
136 d.13	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		11 * 2	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
137 d.13	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
138 d.13	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
139 d.13	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
140 d.13	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
141 d.13	KNR 19-01 0205-02	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu do 0,015 m3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.13	KNP 02 0111 -01.01	Obsadzanie kraterki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		<b>Pomieszczenie Nr 054</b>			
143 d.14	TZKNBK XVIII IV B-51	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni od 2.5 do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.14	TZKNBK XVIII IV A-247	Montaż grzejników stalowych płytowych dwurzędowych o powierzchni ogrzewalnej ponad 3.5 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.14	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		13,4	m2	13,400	
				RAZEM	13,400
146 d.14	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		13,4	m2	13,400	
				RAZEM	13,400
147 d.14	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		38,2	m2	38,200	
				RAZEM	38,200
148 d.14	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		38,2	m2	38,200	
				RAZEM	38,200
149 d.14	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		10 * 2	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
150 d.14	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
151 d.14	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.14	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.14	KNNR 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.14	KNR 5-18 0906-02	Rozdzielnica główna z licznikiem i zegarem sterującym - zasilanie dolne typ LRG-100d	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.14	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>15</b>		<b>Pomieszczenie Nr 055</b>			
156 d.15	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		39	m2	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
157 d.15	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		39	m2	39,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,000</b>
158 d.15	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		10,6	m2	10,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,600</b>
159 d.15	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		10,6	m2	10,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,600</b>
160 d.15	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
161 d.15	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>16</b>		<b>Pomieszczenie Nr 056</b>			
162 d.16	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		36,5	m2	36,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,500</b>
163 d.16	KNR 2-02 1503-02 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		36,5	m2	36,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,500</b>
164 d.16	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie pod malowanie płytek z myciem	m2		
		8,8	m2	8,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,800</b>
165 d.16	KNR 2-02 1502-06	Dwukrotne malowanie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych	m2		
		8,8	m2	8,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,800</b>
166 d.16	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
167 d.16	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
168 d.16	KNR 9-27 0203-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych	m		
		4	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17		<b>Pomieszczenie Nr 057</b>			
169 d.17	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		25,6	m2	25,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,600</b>
170 d.17	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		3,6	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
171 d.17	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		22	m2	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
172 d.17	KNKRB 2 0803-08	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z płyt gipsowych	m2		
		11,3	m2	11,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,300</b>
173 d.17	KNR-W 4-03 1134-01 z.o.3.1. 9901 -11	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
174 d.17	KNNR 2 1702-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m2		
		6,4	m2	6,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,400</b>
175 d.17	KNR AT-43 0209-05	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL - dodatek za ułożenie warstwy izolacji	m2		
		3,6	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
176 d.17	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		3,6	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
177 d.17	KNKRB 2 1401-03	Malowanie tynków sufitów farbą klejową	m2		
		3,6	m2	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
178 d.17	KNP 18 0174 -03.04	Montaż opraw świetłówkowych przykręcanych, końcowych (świetłówki długości 1200 mm 1x40 W)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
179 d.17	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
180 d.17	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
181 d.17	TZKBNB XVIII II B-103	Umywalki fajansowe - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
182 d.17	TZKBNB XVIII I B-117	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183 d.17	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.17	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria z natrykiem stałym - wymiana	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.17		Montaż wentylacji	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000