

Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia 15.10.2021 r.

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.32.2021

O D P O W I E D Ź
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 października 2021 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”**. Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.32.2021.

Pytanie 1:

Dotyczy ocieplenia dachu: czy ocieplenie dachu powinno być wykonane na całej jego powierzchni, czy tylko na łączniku?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie ze SWZ Roz. II, pkt I ust. 21: „wykonanie dachu poza częścią łącznika zostało przewidziane do wykonania w drugim etapie prac i nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego.”

Zatem w tym postępowaniu przewidziano ocieplenie dachu tylko na łączniku.

Pytanie 2:

Dotyczy stolarki okiennej: czy projekt zakłada dostawę i montaż okien o odporności ogniowej? Jeżeli tak, to prosimy o ich specyfikację. W projekcie budowlanym punkt 8.1.1 projektant pisze o oknach p.poż.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zgodnie z punktem 8.1.1 projektu budowlanego „Stolarka okienna –plastikowa i aluminiowa w przypadku okien p.poż”- w projekcie na wykazie stolarki okiennej wykazano zróżnicowanie między oknami PCV, a aluminiowymi. Na projekcie wykonawczym wyraźnie oznaczono okno o odporności ogniowej EI60.

Pytanie 3:

Dotyczy ogrodzenia terenu przedszkola: prosimy o precyzyjne określenie rodzaju ogrodzenia, jego powierzchni oraz jego lokalizacji?

Odpowiedź na pytanie 3:

W „projekcie placu zabaw i zieleni” rodzaj ogrodzenia został dokładnie sprecyzowany. Wokół placu zabaw należy przewidzieć ogrodzenie drewniane zgodnie z pkt. 12.0. powyższego projektu, natomiast wyгородzenie części przedszkola z ogółu strefy szkoły wykonać z ogrodzenia panelowego zgodnie z pkt 13.0. „Projekt placu zabaw i zieleni”. Zakres został przedstawiony w „Projekcie zagospodarowania terenu”.

Pytanie 4:

Dotyczy robót wykończeniowych: prosimy o precyzyjne określenie zakresu wykonania gładzi gipsowych oraz malowania ścian i sufitów. Czy istniejące lamperie mają zostać usunięte, czy też nie?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej dział B-16.00.00 przed robotami malarskimi „tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Pytanie 5:

Dotyczy instalacji c.o.: czy grzejniki w salach lekcyjnych podlegają wymianie na nowe, czy pozostają istniejące? Czy należy zamontować osłony na grzejniki projektowane, czy na wszystkie grzejniki zamontowane w modernizowanych pomieszczeniach ?

Odpowiedź na pytanie 5:

Grzejniki w salach nie podlegają wymianie. Wszystkie pozostawione grzejniki należy poddać renowacji przez malowanie wraz z przygotowaniem podłoża. W związku z rozbudową instalacji o nowe odcinki, przed uruchomieniem należy przeprowadzić wszystkie niezbędne badania. Ostony zgodnie z projektem wykonawczym należy wykonać na wszystkich grzejnikach w pomieszczeniach, w których będą przebywały dzieci, a zatem również w ciągach komunikacyjnych bez względu na to czy grzejnik jest projektowany czy istniejący. Wszystkie pomieszczenia, do których dostęp będą miały dzieci należy zabezpieczyć osłonami. Kolorystyka i wzór zabezpieczeń do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 6:

Dotyczy docieplenia oraz hydroizolacji ścian fundamentowych: czy w ocenie Zamawiającego ściany fundamentowe są częścią elewacji, jeżeli tak to w jakim zakresie (powyżej, czy też poniżej poziomu terenu)?

Odpowiedź na pytanie 6:

Wszelkie prace dotyczące ocieplenia ścian zewnętrznych również fundamentowych jak i izolacji tych ścian zostały przewidziane do II etapu i nie są przedmiotem tego postępowania przetargowego.

Zamawiający
BURMISTRZ KRUSZWICY
Dariusz Witczak