

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Witobel - dz. nr 229/2				
1.1	KNR-W 2-01 0113-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,060		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region wielkopolski - WP - Poznań (netto)	r-g			
M 2	3951300-060	Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m	m3			
S 3	39511-148	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g			
1.2	KNNR 6 0101-0300	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.30 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojednego	m2	300,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region wielkopolski - WP - Poznań (netto)	r-g			
S 2	11612-148	Równiarka samojedna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 3	12315-148	Walec wibracyjny samojedny 13 t (1)	m-g			
1.3	KNNR 1 0202-0701	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II	m3	75,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region wielkopolski - WP - Poznań (netto)	r-g			
S 2	11115-148	Koparko-ładowarka samobieżna 0,50-0,60 m3 (1)	m-g			
S 3	39812-148	Samochód samowładowczy pow. 5-10 t (1)	m-g			
1.4	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV (dopłata do 10 km)	m3	75,000		
S 1	39812-148	Samochód samowładowczy 5-10 t	m-g			
1.5	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	300,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region wielkopolski - WP - Poznań (netto)	r-g			
M 2	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 4	11333-148	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g			
S 5	11612-148	Równiarka samojedna 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 6	12315-148	Walec wibracyjny samojedny 13 t (1)	m-g			
1.6	KNNR 6 0204-0300	Dolna warstwa przy nawierzchniach z mieszanki GRH 0 do 31,5 (granitowa),grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm	m2	300,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region wielkopolski - WP - Poznań (netto)	r-g			
M 2	1600506-034	Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12113-148	Walec statyczny samojedny 10 t (1)	m-g			
1.7	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	60,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region wielkopolski - WP - Poznań (netto)	r-g			
1.8	KNKRB 1 0415-0100	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (analogia)	m2	60,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region wielkopolski - WP - Poznań (netto)	r-g			
M 2	3990400-060	Ziemia urodzajna (humus)	m3			
M 3	3990710-033	Nasiona traw	kg			

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: