
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: KANALIZACJA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI: WILCZY SZANIEC, GIERŁOŻ
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SROKOWO
ADRES INWESTORA: 11-420 SROKOWO, UL. LEŚNA 1

BRANŻE: SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ADAM PROBOSZCZ

DATA OPRACOWANIA: 03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		20 * 1,5 * 1,2	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
2 d.1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR 2-28 0501-06	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 20 cm - obsypka	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
5 d.1	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
6 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		36	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
7 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		36	m3	36,000	
				RAZEM	36,000
2		RURUCIĄGI Z UZBROJENIEM			
8 d.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.2	KNNR 4 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stu d.		
		1	stu d.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.2	KNNR 4 1321-03	Przejście przez ścianę studzienki o śr. zewn. 200 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000