

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0202/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km 145,00*2,00*0,40		
			m3	116
			razem	m3 116
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 145,00*2,00		
			m2	290
			razem	m2 290
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm		
			m2	290
4	KNR 2-31 0104/05	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 5 cm. Mx0,5 145,00*1,50		
			m2	217,5
			razem	m2 217,5
5	KNR 2-01 0129/06	Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych o wym. 300x150x15 cm podwójnie zbrojona fi 8 żebro, Beton C30/37 o wytrzymałości 50kN		
			m2	217,5
6	KNR 2-01 0202/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km- Obsypanie pobocza urobkiem z wykonywanego wcześniej koryta. 145,00*0,50*0,15		
			m3	10,875
			razem	m3 10,875