

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika DW 574 km 8+493 do 8+678 (8+615 - 8+800) ul. Płocka, ul. Ciasna oraz Łącznik.						
1	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20 km	m ²		
			446,5	m ²	446,500	
					RAZEM	446,500
2	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km	m ²		
			186,8	m ²	186,800	
					RAZEM	186,800
3	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, 20x30x100, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km.	m		
			258	m	258,000	
					RAZEM	258,000
4	BCD D-01 01.02.04. 44-02		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km.	m		
			78	m	78,000	
					RAZEM	78,000
5	BCD D-08 08.01.01. 12-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			258	m	258,000	
					RAZEM	258,000
6	BCD D-08 08.03.01. 12-05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			78	m	78,000	
					RAZEM	78,000
7	BCD D-05 05.03.23. 14-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			438,1	m ²	438,100	
					RAZEM	438,100
8	BCD D-05 05.03.23. 15-03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			186,8	m ²	186,800	
					RAZEM	186,800
9	BCD D-05 05.03.23. 14-04		Płytki antypoślizgowe z wybrzuszeniami o wymiarach 35x35 ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m ²		
			8,4	m ²	8,400	
					RAZEM	8,400
10	BCD D-03 03.06.01. 41-01		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
11	BCD D-03 03.06.01. 21-01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
12	BCA 1-33 33-01-01		Tynki zwykłe zewnętrzne kat. II Zakres robót: 1. Zabezpieczenie okien. 2. Przygotowanie powierzchni podłoża. 3. Wypełnienie zaprawą spoin, szczelin i nierówności powierzchni, w ramach dopuszczalnych tolerancji. 4. Wykonanie ręczne lub mechaniczne obrzutki i narzutu. 5. Reperacje tynków po uszkodzeniach mechanicznych powstałych w procesie technologicznym.Przedmiaru (obmiaru) tynków dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni tynkowanych ścian i elementów w rozwinięciu w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów, miejsc nie tynkowanych, robót ciągniętych szablonami, elementów kamiennych i okładzin, których powierzchnia nie przekracza 1 m2.	m ²		
			41,5	m ²	41,500	
					RAZEM	41,500