

## PRZEDMIAR ROBÓT

Remont częściowy nawierzchni brukowych w ciągu drogi woj. nr 698 w m. Stok Lacki - Folwark, Stok Lacki od km 2+800 do km 4+400 Obwód Drogowy w Siedlcach				
Lp	Podstawa normatywu	Opis pozycji kosztorysowej	Jm.	Ilość robót
<b>Stok Lacki Folwark - Stok Lacki od km 2+800 do km 4+400 str. P i L</b>				
1	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe obrzeży 8x30 wraz z ławą oraz wywiezienie materiału na odległość 5 km.	mb	1 000,00
2	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe obrzeży 8x30 wraz z ławą z oczyszczeniem - <b>obrzeża do ponownego wykorzystania</b> . Wywiezienie materiału uzyskanego z rozbórki na odległość 5 km.	mb	3 587,80
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika kostki brukowej typu holland czerwona o gr. 6cm wraz z oczyszczeniem - <b>kostka do ponownego wykorzystania</b> .	m2	3 689,70
4	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem.	m2	3 689,70
5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, o gr. 10cm po zagęszczeniu mechanicznym	m2	3 689,70
6	D-08.03.01	Ustawienie <b>nowych obrzeży</b> betonowych szarych z felcem o wymiarach 30x8 cm, na ławie z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm z betonu C8/10	mb	1 000,00
7	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych uzyskanych z rozbórki, na ławie z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm z betonu C8/10	mb	3 587,80
8	D-08.01.01	Remont częściowy chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, holland czerwona, uzyskanie z rozbórki, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem	m2	2 689,70
9	D-08.01.01	Wykonanie nawierzchni chodnika ( <b>nowej kostki</b> ) z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, holland czerwona, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm ze spoinowaniem piaskiem.	m2	1 000,00

Dyrektor Rejonu Drogowego  
 Węgrów-Siedlce  
 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
 w Warszawie  
*mgr Tomasz Grzechnik*