

**PRZEDMIAR ROBOT**

**Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych  
zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki  
Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie,  
Obwód Drogowy w Radomiu  
Remont częściowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 787 wybrane miejsca  
od km 3+000 do km 4+180**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej typ "Behaton" o grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	2800
2	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30x100 cm,	mb	600
<b>II. Remont chodników</b>				
3.	D.08.03.01	Oczyszczenie i ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie cementowo-piaskowej 5 Mpa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb	540
4.	D.08.02.02 D.04.05.01a	Oczyszczenie i ułożenie chodnika z kostki betonowej typu "Behaton" kolor szary grubości 6 cm na podbudowie mieszanki stabilizowanej cementem 5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	2600
6	D.08.03.01	Zakup obrzeży betonowych 8x30x100cm (na uzupełnienie)	szt.	60
7	D.08.02.02	Zakup kostki betonowej typu "Behaton" 6 cm (na uzupełnienie)	m <sup>2</sup>	200