

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika DW 540 km 4+200-4+500 w m Zagoty.						
1	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20 km	m ²		
			811	m ²	811,000	
					RAZEM	811,000
2	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km	m ²		
			108	m ²	108,000	
					RAZEM	108,000
3	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie ścieków podchodnikowych, z odwiezieniem na odległość 20km	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
4	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, 20x30x100, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km.	m		
			421	m	421,000	
					RAZEM	421,000
5	BCD D-01 01.02.04. 44-02		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej, z odwiezieniem na odległość 20km.	m		
			569	m	569,000	
					RAZEM	569,000
6	BCD D-08 08.01.01. 12-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 oraz uszczelnieniem styku pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnia jezdni.	m		
			421	m	421,000	
					RAZEM	421,000
7	BCD D-08 08.03.01. 12-05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			569	m	569,000	
					RAZEM	569,000
8	BCD D-06 06.01.01. 61-01		Ułożenie ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych, ułożonymi na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione betonem	m		
			24	m	24,000	
					RAZEM	24,000
9	BCD D-05 05.03.23. 14-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			788,6	m ²	788,600	
					RAZEM	788,600
10	BCD D-05 05.03.23. 15-04		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			108	m ²	108,000	
					RAZEM	108,000
11	BCD D-05 05.03.23. 14-04		Płytki antypoślizgowe z wybrzuszeniami o wymiarach 35x35 ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej.	m ²		
			22,4	m ²	22,400	
					RAZEM	22,400
12	BCD D-01 01.02.04. 23-01		Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm	m ²		
			246	m ²	246,000	
					RAZEM	246,000
13	BCD D-04 04.01.01. 13-01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 28 cm	m ²		
			246	m ²	246,000	
					RAZEM	246,000
14	BCD D-04 04.02.02. 11-01		Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 20 cm	m ²		
			246	m ²	246,000	
					RAZEM	246,000
15	BCD D-04 04.05.01. 63-06		Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 20 cm	m ²		
			246	m ²	246,000	
					RAZEM	246,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-08 08.02.02. 12-03		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			246	m ²	246,000	
					RAZEM	246,000
17	BCD D-07 07.06.02. 12-02		Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych podwójne o rozstawie słupków z rur stalowych co 1,50 m z materiałem zamawiającego.	m		
			60	m	60,000	
					RAZEM	60,000