

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych
zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki
Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie,
Obwód Drogowy w Potworowie
Remont częściowy przy drodze wojewódzkiej nr 740 km
wybrane miejsca w km 26+990 - 27+650

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
I. Roboty rozbiórkowe				
1.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej o grubości 6 cm wraz z oczyszczeniem $515 \cdot 1,5 =$	m ²	773
2.	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20x100 cm, wraz z oczyszczeniem $2 \cdot (430 + 85) =$	mb	1030
II. Remont chodników				
3.	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20x100 cm na ławie cementowo-piaskowej 5 Mpa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (80% obrzeży z odzysku i 20% obrzeży zakupionych wg poz. 5) $2 \cdot (430 + 85) =$	mb	1030
4.	D.08.02.02 D.04.05.01a	Ułożenie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm na podbudowie mieszanki stabilizowanej cementem 5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem koryta o głębokości 13 cm (90% kostki z odzysku i 10% kostki zakupionych wg poz. 6) $515 \cdot 1,5 =$	m ²	773
5	D.08.03.01	Zakup obrzeży betonowych 6x20x100cm (na uzupełnienie) - 20%	szt.	206
6	D.08.02.02	Zakup kostki betonowej 6 cm (na uzupełnienie) - 10%	m ²	74