




Beton klasy C25/30 (B30)  
Stal A-III(34GS)  
Stal A-I (St3S)

**Belka żelbetowa Poz. B5**  
przedszkole i oddział żłobka  
skala 1:20

**BELKA ŻELBETOWA POZ. B5-4szt.**  
skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC		DŁUGOSC RAZEM		
				PRETOW W ELEM.	OGÓLNIE ELEMENTÓW	Ø16 A-III	Ø12 A-III	Ø6 A-I
		mm	m	szt.	szt.	m	m	m
Belka żelbetowa Poz.B5								
	1	12	3,75	2	4		30,00	
	2	16	3,15	5	4	63,00		
	3	6	1,10	20	4			88,00
RAZEM [ m ] :						63,00	30,00	88,00
MASA JEDN. [ kg/m ] :						1,58	0,888	0,222
MASA [ kg ] :						99,54	26,64	19,54
MASA CALK. [ kg ] :						145,72		

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego	Sokolniki , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4			
Tytuł(nazwa) rysunku	Belka żelbetowa Poz.B5		Skala rysunku	1:20
			Numer rysunku	21
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność		Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana		GT-85/76/PII	05 2024