


| PRZEKRÓJ A   |
|--|
| Membrana dachowa TPO gr.1,5mm                      |
| Warstwa rozdzielająca z włókna szklanego gr.1,25mm |
| Warstwa spadkowa ze styropianu 20-69 cm            |
| Folia PE gr.0,2mm                                  |
| Strop gęstożebrowy REI60 wg projektu               |
| Sufit podwieszany systemowy                        |

RE15

| PRZEKRÓJ B  |
|---|
| Płytki gresowe na zaprawie klejowej                                     |
| Warstwa wyrównawcza betonowa gr.7cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm |
| Folia PE gr. 0,2mm  |
| Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 3 cm                         |
| Folia PE gr. 0,2mm  |
| Strop gęstożebrowy REI60 wg projektu                                    |
| Sufit podwieszany systemowy   |

Przekrój A-A  
przedszkole i oddział żłobka  
skala 1:75



| PRZEKRÓJ C  |
|---|
| Wykładzina PCV  |
| Warstwa wyrównawcza betonowa gr.7cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm zatarta na gładko |
| Folia PE gr. 0,2mm  |
| Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 3 cm   |
| Folia PE gr. 0,2mm  |
| Strop gęstożebrowy REI60 wg projektu  |
| Sufit podwieszany systemowy   |

| PRZEKRÓJ D  |
|---|
| Płytki gresowe na zaprawie klejowej                                     |
| Warstwa wyrównawcza betonowa gr.7cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm |
| Folia PE gr. 0,2mm  |
| Izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm                        |
| Masa polimerowo-bitumiczna  |
| Grunt   |
| Mikrozaprawa uszczelniająca   |
| Beton C12/15 gr. 15cm   |
| Zagęszczona podsypka piaskowa 25-60cm                                   |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| Nazwa obiektu budowlanego | Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą |               |               |
| Adres obiektu budowlanego | Sokolniki , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4                     |               |               |
| Tytuł(nazwa) rysunku      | Przekrój A-A   | Skala rysunku | 1:75          |
|                           |  | Numer rysunku | 5             |
| Funkcja:                  | Imię, nazwisko i specjalność   | Nr upr. bud.  | Podpis i data |
| Projektant:               | mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski<br>Specjalność architektoniczna         | 393/70        | 05<br>2024    |