


Beton klasy C20/25 (B25)  
Stal A-III(34GS)  
Stal A-I (St3S)

Rzut fundamentów  
przedszkole i oddział żłobka

skala 1:100



- POZ. 1 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 80x50 cm**  
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS), A-I(St3S)
- POZ. 2 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 100x50 cm**  
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS), A-I(St3S)
- POZ. 3 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 70x50 cm**  
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS), A-I(St3S)
- POZ. 4 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 50x50 cm**  
zbrojenie główne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS), A-I(St3S)
- POZ. S1 - STOPA FUNDAMENTOWA 81x95x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)
- POZ. S2 - STOPA FUNDAMENTOWA 81x70x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)
- POZ. S3 - STOPA FUNDAMENTOWA 81x150x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)
- POZ. S4 - STOPA FUNDAMENTOWA 100x100x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)
- POZ. S5 - STOPA FUNDAMENTOWA 120x120x50cm**  
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm  
Beton C20/25 ,Stal A-III(34GS)

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą		
Adres obiektu budowlanego	Sokolniki, gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3, 240/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Rzut fundamentów	Skala rysunku	1:100
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-85/76/P/II	05 2024