




1. Rurociągi posadowiane na gruncie nośnym układać w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grubości 20cm oraz w obrysie piaskowej rurki 30cm ponad wierzchem rury.
2. Głębokość posadowienia uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekazy kontrolne w celu doboru odpowiedniej głębokości wykopu.
4. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.



Przedmiot rysunku:		Profil podłużny dla rurociągu tłocznic ścieków surowych - załącznik nr 3 do Kna 1/06/2023			
Nr rysunku: <b>D2-717-T-0PT-201-B</b>	Skala: 1:100/250	Data: 06.2023	Opracował: J.JEZIOROWSKA	Uprawnienia: SLK/9618/PWBS/21	Podpis: 
Instalacja: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN: „BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PSARACH”					
Zadanie: BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PSARACH		Skala: 1:100/1:250	Data 02.2020 Nazwisko D. KOŚCIAŃSKI Uprawnienia 409/02	Podpis	
Przedmiot rysunku: Rurociąg tłoczny ścieków surowych PROFIL PODŁUŻNY		Projektant 02.2020 K.KŁOS Opracował 02.2020 K.KŁOS Sprawdz. 02.2020 A. HAWRYLEWICZ SLK/0047 PODS/04 Projektant 02.2020 B. SZAPAJKO			
Stadium PW		Zamawiający GMINA PSARY UL. MALINOWICKA 4, 42-512 PSARY			
 Branża: PRZEWODY TECHNOLOGICZNE		Nr rysunku: <b>D2-717-T-0PT-201-A</b>	Nr umowy: 717/18		