


STUDNIA DN1500 Z ZAWOREM CZYSZCZAKOWYM



WYKAZ STUDNI

POZ.	OZNACZENIE	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA OSI RURY	RZĘDNA DNA STUDNI
1.	A343	281,10	279,60	279,00
2.	st.3	284,06	281,71	281,10

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

POZ.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	MATERIAŁ	UWAGI
1.	Zawór czyszczakowy DN150, PN10 z zaworem do ptukania	1 szt.	wg specyf. Producenta	
2.	Zasuwa klinowa, zabudowa krótka, międzykołnierzowa DN150	1 szt.	wg specyf. Producenta	
3.	Łącznik kołnierzowo-rurowy DN150/Dz160	2 szt.	wg specyf. Producenta	
4.	Stopnie ztażowe PE-stal, dostosować do wysokości studni	1 kpl.		
5.	Właz żeliwny Ø600, wentylowany, klasa B125	1 szt.		
6.	Studnia tworzywowa DN1500 z króćcami Dz160 PE100 SDR 11 i rzępiem DN400	1 kpl.		
7.	Pierścień żelbetonowy odciażający	1 szt.		
8.	Płyta żelbetonowa przykrywająca	1 szt.		
9.	Podpory systemowe dla armatury i przewodów	1 kpl.		

UWAGI:

- WSZYSTKIE RZĘDNE I WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
- ZALECA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZLECIĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUCENTÓW.
- RUROCIĄGI I ARMATURĘ MOCOWAĆ I PODPIERAĆ ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCY.
- KOŁOREM NIEBIESKIM OZNACZONO LOKALIZACJĘ PUNKTÓW PODPARCIA RUROCIĄGÓW.
- RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMi POZOSTAŁYCH BRANŻ.

Przedmiot rysunku:		Studnia DN1500 z zaworem czyszczakowym - załącznik nr 5 do KNA 1/06/2023				
Nr rysunku:	Skala:	Data:	Opracował:	Uprawnienia:	Podpis:	
D2-717-T-0PT-314-B	1:25	06.2023	J.JEZIOROWSKA	SLK/9618/PWBS/21		
Instytucja:						
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z PROWADZENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PSARACH”						
Zadanie:		Skala:	Data:	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PSARACH		1:25	Projektant	02.2020	D. KOŚCIAŃSKI	4.09/02
Przedmiot rysunku:			Opracował	02.2020	K. KŁOS	
Studnia DN1500 z zaworem czyszczakowym RZUT I PRZEKRÓJ			Sprawdz.	02.2020	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04
		Projektownik	02.2020	B. SZAPAJKO		
Stadium:		Zamawiający:				
PW		GMINA PSARY UL. MALINOWICKA 4, 42-512 PSARY				
Branża:		Nr rysunku:		Nr umowy:		
PRZEWODY TECHNOLOGICZNE		D2-717-T-0PT-314-A		717/18		
		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81				