

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw w miejscowosci Przedbórz
ADRES INWESTYCJI : Przedbórz ul. Turystyczna działka nr ewid. 140/41 obr. 2 Przedbórz
INWESTOR : Gmina Przedbórz
ADRES INWESTORA : ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Ziemba 97-360 Kamieński ul. Sportowa 4
DATA OPRACOWANIA : 25,01,2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV. kw 2022r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25,01,2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe	ha		
d.1.1	0121-02	1460/1000	ha	1,460	
				RAZEM	1,460
2		Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe			
2.1		Plac żwirowy - strefy bezpieczeństwa			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - głębokość koryta 40 cm	m ²		
d.2.1	0101-01	Krotność = 2 44,08+78,85+31,61+13,32+47,92+43,03+100,80+8,45+13,69	m ²	381,750	
				RAZEM	381,750
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z piasku płukanego - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2.1	0202-05	44,08+78,85+31,61+13,32+47,92+43,03+100,80+8,45+13,69	m ²	381,750	
	analogia			RAZEM	381,750
3		Zieleń			
3.1		Nasadzenia			
4		Rozłożenie maty szkółkarskiej, kotwionej szpilkami ocynk.	m ²		
d.3.1	kalk. własna	100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Amelanchier lamarckii	szt.		
d.3.1	0302-06	3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych i iglaków form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.3.1	0302-04	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
7	KNR 2-21	Sciółkowanie korą iglastą na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	m ²		
d.3.1	0209-01 + KNR 2-21 0209-02	analogia	m ²	100,000	
		poz.4		RAZEM	100,000
4		Wyposażenia			
4.1		Plac zabaw			
8		Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż zestawu Linarium zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż zestawu linowego Małpi gaj zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż zestawu Ścianka funkcyjna zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12		Dostawa i montaż zestawu Sprawnościowy zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Dostawa i montaż zestawu Kółko i krzyżyk zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dostawa i montaż zestawu Piramida linowa zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Dostawa i montaż zestawu Tyrolka zjazd linowy zgodnie z projektem	szt.		
d.4.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Dostawa i montaż bujaka na sprężynie dwuosobowego	szt.		
d.4.1	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie kompas czteroosobowego	szt.		
d.4.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		mała architektura			
18	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek	szt.		
d.4.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.		
d.4.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Tablica regulaminowa plac zabaw (z wydrukiem) - dostawa i imontaż	szt.		
d.4.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Ogrodzenie			
21	KNR 2-23	Rozebranie części starego ogrodzenia i wykonanie nowego. Ogrodzenie zewnętrzne z paneli przemysłowych wysokości do 1,20 m na słupkach stalowych z profila zimnogiętego 40 x 60 z cokołem żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze zielonym	m		
d.5	0404-01	75	m	75,000	
	analogia			RAZEM	75,000
22	KNR 2-23	Ogrodzenie wewnętrzne z paneli przemysłowych wysokości 1,03 m na słupkach stalowych z profila zimnogiętego 40 x 60 oraz ceownikiem nakrywowym (zabezpieczającym) z cokołem żelbetowym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze zielonym	m		
d.5	0404-01	13,0-1,0	m	12,000	
	analogia			RAZEM	12,000
6		Karczowanie pni			
23	KNNR 1	Karczowanie pni o śr. 15-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
d.6	0104-14	2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	kalk. własna	Wywiezienie pni we wskazane miejsce przez zamawiającego na terenie gminy	szt.		
d.6		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze							
1.1	Roboty pomiarowe							
2	Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe							
2.1	Plac żwirowy - strefy bezpieczeństwa							
3	Zieleń							
3.1	Nasadzenia							
4	Wyposażenia							
4.1	Plac zabaw							
4.2	mała architektura							
5	Ogrodzenie							
6	Karczowanie pni							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze					
1.1	1 - 1	Roboty pomiarowe					
2	2 - 3	Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe					
2.1	2 - 3	Plac żwirowy - strefy bezpieczeństwa					
3	4 - 7	Zieleń					
3.1	4 - 7	Nasadzenia					
4	8 - 20	Wyposażenia					
4.1	8 - 17	Plac zabaw					
4.2	18 - 20	mała architektura					
5	21 - 22	Ogrodzenie					
6	23 - 24	Karczowanie pni					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: