

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Montaż domofonu do pokoi nr 225 i 226
ADRES INWESTYCJI : Wydział Oceanografii i Geografii, bud. IO, Gdynia ul. Piłsudskiego 46
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
BRANŻA : elektryczna

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ : Tadeusz Niemczak - inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2024 r.

Poziom cen : 1 k kw.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2024 r.

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Uniwersytetu Gdańskiego
branży elektrycznej
Tadeusz Niemczak
nr upr. GD/3114/87

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje dostawę i montaż wideo-domofonu do pokoi nr 225 i 226 w zakresie:

- ułożenia przewodów instalacji domofonowej,
- montażu elektromechanicznych elementów blokujących,
- montażu elementów systemu kontroli dostępu,
- montażu ręcznych ostrzegaczy pożaru,
- przygotowania i testowaniu oprogramowania systemu alarmowego,
- doprowadzenia linii telefonicznej do domofonu,
- wykonania elektrycznych pomiarów powykonawczych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MONTAŻ WIDEO-DOMOFONU			
1 KNNR 5 d.1 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	5	otw. otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
2 KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW naścienne, przypodłogowe i ściennie przykręcane do cegły	70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
3 KNNR 5 d.1 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach	100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
4 KNR AL-01 d.1 0304-04	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 KNR AL-01 d.1 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego	1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 KNR AL-01 d.1 0402-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego	2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 KNR AL-01 d.1 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)	2	sys- tem sys- tem	2.000	
				RAZEM	2.000
8 KNNR 5 d.1 0202-01	Doprowadzenie linii telefonicznej do domofonu	50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
2		PRÓBY POMONTAŻOWE			
9 KNR-W 4- d.2 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	3	miar miar .	3.000	
				RAZEM	3.000
10 KNR-W 5- d.2 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	3	miar miar	3.000	
				RAZEM	3.000

