

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Likwidacja szkód popowodziowych na drodze nr inw. 242_128 Nadleśnictwa Baligród.**

Adres obiektu budowlanego: **Jednostka ewidencyjna: 182101_2, Baligród
Obręb: 0013, Stężnica
dz. nr ewid. 15; 248;
Obręb: 0017, Żernica Wyżna
dz. nr ewid. 157; 163; 174; 175; 176;
Jednostka ewidencyjna: 182105_2, Solina-gmina
Obręb: 0006, Górzanka
dz. nr ewid. 271/3; 542;**

Nazwa i adres zamawiającego: **PGL LP Nadleśnictwo Baligród
ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligród**

Data opracowania przedmiaru robót: **2020-07-03**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Droga nr inw. 242/128 Baligród - Bereźnica (pomiaru dokonano od Baligrodu)
1.1	Nawierzchnia drogi nr inw. 242/128 Baligród - Bereźnica

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		Likwidacja szkód popowodziowych na drodze nr inw. 242_128 Nadleśnictwa Baligród.		
1	Grupa		Droga nr inw. 242/128 Baligród - Bereźnica (pomiaru dokonano od Baligrodu)		
1.1	Element		Nawierzchnia drogi nr inw. 242/128 Baligród - Bereźnica		
1.1.1	KNR 231/1002/1		Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 8' dm ³ /m ² - uzupełnienia ubytków nawierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 2+085 do km 2+100		(2100-2085)*3,0		45,000000
	km 2+200 do km 2+300		(2300-2200)*3,0*0,4		120,000000
			RAZEM:		165,000000
				m2	165,000
1.1.2	KNR 231/204/5		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7' cm- analogia warstwa gr. 12 po zagęszczeniu - mieszanka kruszywa frakcji 0-63,0mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+600 do km 0+800		(800-600)*1,2*2		480,000000
			RAZEM:		480,000000
				m2	480,000
1.1.3	KNR 231/204/5		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7' cm- analogia warstwa gr. 8 po zagęszczeniu - mieszanka kruszywa frakcji 0-31,5mm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+200 do km 0+300	strona prawa jezdni	(300-200)*1,4		140,000000
			RAZEM:		140,000000
				m2	140,000
1.1.4	KNR 231/1401/6		Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, profilowanie - analogia profilowanie zdeformowanej nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+600 do km 0+800		(800-600)*3,5		700,000000
			RAZEM:		700,000000
				m2	700,000
1.1.5	KNR 231/1401/7		Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie, mechanicznie, zagęszczanie		
	Wyliczenie ilości robót:				
			700.000		700,000000
			RAZEM:		700,000000
				m2	700,000
1.1.6	KNR 231/1403/5		Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namutu 20' cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+200 do km 0+300		100		100,000000
			RAZEM:		100,000000
				m	100,000
1.1.7	KNR 231/1403/6		Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namutu 30' cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
	km 0+600 do km 0+800		200		200,000000
			RAZEM:		200,000000
				m	200,000