

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowych**

Nazwy i kody CPV: **45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Adres obiektu budowlanego: **Teren miasta i gminy Wieliczka, Powiat wielicki, Województwo małopolskie**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA 32-020 WIELICZKA ul. Powstania Warszawskiego 1**

Data opracowania przedmiaru robót: **2024-01-10**

Nazwa obiektu lub robót: **Drogi gminne na terenie miasta i gminy Wieliczka**

Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce 32-020 Wieliczka UL. LEDNICKA 16A**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys		Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowych			
1	Element		Remont nawierzchni dróg- nakładki bitumiczne.			
1.1	KNNR 6/103/3 (1)		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:5000		5 000,000	
			RAZEM:		5 000,000	m2
					5 000	
1.2	KNNR 6/113/5		Wyrównanie i wzmocnienie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm/średnio/.			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:5000		5 000,000	
			RAZEM:		5 000,000	m2
					5 000	
1.3	KNNR 6/102/3		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30`cm, kategoria gruntu II-IV			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:250		250,000	
			RAZEM:		250,000	m2
					250	
1.4	KNNR 6/113/3		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25`cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:250		250,000	
			RAZEM:		250,000	m2
					250	
1.5	KNNR 6/113/6		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:250		250,000	
			RAZEM:		250,000	m2
					250	
1.6	KNNR 6/1005/3		Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z bitumu			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:300		300,000	
			RAZEM:		300,000	m2
					300	
1.7	KNNR 6/108/2 (2)		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa AC11W, samochód 10-15`t - Profilowanie i klinowanie istniejącej podbudowy.			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:(5000)*0,050+(300)*0,075		272,500	
			RAZEM:		272,500	t
					273	
1.8	KNNR 6/1005/7		Skropienie nawierzchni asfaltem			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:(5000+300)		5 300,000	
			RAZEM:		5 300,000	m2
					5 300	
1.9	KNNR 6/309/3 (2)		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6`cm, masa AC11S dla KR-2 - lokalne nakładki bitumiczne.			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:5000		5 000,000	
			RAZEM:		5 000,000	m2
					5 000	
1.10	KNNR 6/309/2 (2)		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa AC11S - Lokalne nakładki bitumiczne.			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		:300		300,000	
			RAZEM:		300,000	m2
					300	
2	Element		Regulacje pionowe elementów uzbrojenia podziemnego.			
2.1	KNR 231/1406/2		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z robotami towarzyszącymi, kratki ściekowe uliczne			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie miasta Wieliczka		:4		4,000	
			RAZEM:		4,000	szt
					4	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2.2	KNR 231/1406/3		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wraz z robotami towarzyszącymi, włazy kanałowe			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie miasta Wieliczka		8	8,000		
			RAZEM:	8,000	szt	8
3	Element		Remont poboczy drogi			
3.1	KNNR 6/1301/4 analogia		Plantowanie , uzupełnianie , profilowanie i zagęszczanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem mieszanką kamienno-gliniastą.średnia grubość 4-10cm cm.			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		1900*2*0,50*0,15	285,000		
			RAZEM:	285,000	m3	285
3.2	KNNR 6/1302/2		Oczyszczanie rowów i przepustów z namotu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namotu 20 cm	m	900	
3.3	KNNR 6/309/3 (1)		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód do 5 t			
	Wyliczenie ilości robót:					
	Lokalnie na terenie gminy Wieliczka		110	110,000		
			RAZEM:	110,000	m2	110