



USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wojciech Józefowski
64-000 Kościan, Bonikowo
ul. Dworcowa 25, tel. 655-129-575
NIP 698-173-62-57

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN-I.6640.2573.2020	
Nazwa miejscowości		Czempin ark. 3	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301102_4	
	nazwa	Czempin - miasto	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001	
	nazwa	Czempin	
Skala mapy		1:500	
Godło mapy		6.171.10.03.1.2; 6.171.10.03.1.4	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000	
	układu wysokości	Kronsztad 86	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.		Działka w zasięgu pomiaru -----	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji *)		Nie badano	
Data opracowania mapy		28.11.2020	

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wojciech Józefowski

64-000 Kościan, Bonikowo, ul. Dworcowa 25
tel. 65 512 95 75, kom. 601 983 366
NIP 698-173-62-57
josefowski@geodetakoscian.com

mgr inż. Wojciech Józefowski
GEODETA UPRAWNIONY
uprawnienia GUGiK 22667


nazwa / imię i nazwisko wykonawcy

imię i nazwisko
geodety uprawnionego













ARKUSZ 3

Należy podać skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustaleń obciążeń służebnościami – zamieścić stosowną informację.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-I.6640.2573.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kościański
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE Wojciech Józefowski 64-000 Bonikowo ul. Dworcowa 25 NIP 698-173-62-57
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 1 z dnia 04.01.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Wojciech Józefowski Nr uprawnień 22667



- 15.0- przykanalik z rur PVC śr. 200 mm, kielichowe SDR34, SN8 o ścianie litej, kl. S
- wpust uliczny typu ciężkiego z kratą ściekową żeliwną wraz ze studzienką ściekową uliczną betonową śr. 500 mm
- kanal deszczowy z rur PP SN10 Dn 315 mm
- studnia rewizyjna z kręgów bet. śr. 1000 mm wraz z osadnikiem
- kierunek spływu wód opadowych

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
GMINA CZEMPIŃ UL. KS. JERZEGO POPIELUSZKI 25 64-020 CZEMPIŃ		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29	
TEMAT	Przebudowa ulicy Podgórnej wraz z jej odwodnieniem w m. Czempin		
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant_DR	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
Projektant_SAN	mgr inż. Tomasz Śniedziewski	WKP/0430/POOS/19	
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA
PB-W	DROGOWA/ SANITARNA	MARZEC 2021	1:500
			NR RYS.
			2
	jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej typu behaton z mikrofazą (kolor szary)		
	poszerzenia jezdni o nawierzchni z kostki brukowej typu behaton z mikrofazą (kolor czerwony)		
	zjazdu na posesję o nawierzchni z kostki brukowej typu behaton z mikrofazą (kolor grafitowy)		
	umocnienie terenu geokratą 50x50x4 cm, wypełnienie kruszywo		
	dojścia do posesji o nawierzchni z kostki brukowej typu behaton z mikrofazą (kolor szary)		
	zieleni / pobocze		
	opornik betonowy 12 x 25 cm na lawie betonowej z oporem		
	opornik betonowy 12 x 25 cm na lawie betonowej z oporem obniżony		
	obrzeże betonowe 8 x 30 cm na lawie betonowej		
	palisada betonowa typu NOSTALIT 12 x 18 cm wys. 60 cm/80 cm na lawie betonowej		
	ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm na lawie betonowej		

KPT - koniec proj. przebudowy ulicy Podgórnej
wraz z dojazdem - km 0+147,20