

WYKONAWCY

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. :

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych”

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00331487/01 z dnia 2022-09-02.

Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, stosownie do treści art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje, iż wpłynęło zapytanie od Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pyt. 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki.

W załączeniu wykaz stolarki.

Pyt. 2. Czy w wycenie należy uwzględnić zakup i montaż rolet elektrycznych. Jeśli tak, prosimy o podanie ich specyfikacji, ilości i wymiarów.

Należy zakupić i zamontować rolety elektryczne w pomieszczeniu nr 1 – wymiary należy dopasować do wymiarów otworu okiennego oraz zamontowanej stolarki. Należy też wykonać zasilanie dla rolet zgodnie z projektem branży elektrycznej w Sali wielofunkcyjnej – pomieszczenie nr 1.

Pyt. 3. W dokumentacji projektowej brakuje opisu dotyczącego robót branży sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie.

W załączeniu opis techniczny branży sanitarnej

Pyt. 4 Prosimy o informację na temat ilości i rozmiarów osłon grzejnikowych

Należy wycenić osłony grzejnikowe w ilości i pomieszczeniach podanej w poniższej tabeli:

Rozmiar grzejnika	Nr pomieszczeń wg. ry. rzutów	Ilość szt.	Pow. obudowy 1 szt. [m2]	Pow. całkowita obudów [m2]
60x60	9	1	1,28	1,28
60x70	57	1	1,40	1,40
60x80	57	2	1,52	3,04
60x90	34	2	1,64	3,28
60x100	1	1	1,76	1,76
60x110	33, 38	2	1,88	3,76
60x120	1, 3, 33, 38	7	2,0	14,0
60x140	1, 9	7	2,24	15,68
Razem;		23 szt.		44,20 m2

W przedmiarze robót uzupełniono również pozycję dotyczącą wykonania osłon grzejnikowych.

Pyt. 5 Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczących budowy śmietnika. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje w celu prawidłowej wyceny.

W załączeniu zmieniony przedmiar robót zawierający pozycje dotyczące śmietnika w - Elemencie 5

Pyt. 6 Prosimy o udzielenie informacji czym wykończony ma zostać taras na wieży widokowej oraz jakiej jest powierzchni.

Taras należy wykończyć płytkami gres jak wskazano na rysunku przekroju KBPW6. Powierzchnia – 17 76 m²

Pyt. 7 – pytania z dnia 20.09.2022

W załączeniu opis techniczny oraz zmieniony przedmiar robót opisujący przedmiot zadanych pytań.

Pytania dot. wentylacji.

Na rzutach kondygnacji znajdują się dwie centrale wentylacyjne, natomiast w przedmiarze są cztery sztuki. Ile central należy przyjąć przy wycenie?

W przedmiarze znajduje się 12 klimatyzatorów ściennych i 12 jednostek zewnętrznych, na rysunkach znajduje się 9 jednostek ściennych i 3 kasetonowe oraz jeden agregat do klimatyzacji i agregat do centrali wentylacyjnej. Jaką opcję przyjąć przy wycenie?

Czy zamawiający posiada pełny opis do wentylacji mechanicznej i klimatyzacji? Proszę o udostępnienie.

Jakiej grubości wełnę zastosować do izolacji kanałów?

Czy zamawiający posiada rzut dachu pierwszego piętra z wrysowaną wentylacją? Jeśli tak proszę o udostępnienie.

Na kanałach nawiewnych i wywiewnych wrysowane są kratki, proszę o podanie przekroju i rodzaju kratki. Czy należy stworzyć dodatkową pozycję w kosztorysie?

Proszę o dodanie kart doborowych central wentylacyjnych. Niemożliwe jest wykonanie rzetelnej wyceny urządzeń, gdyż nie ma żadnych konkretnych danych w dokumentacji.

Odp. Wszystkie opisy znajdują się w załączonym nowym kosztorysie ofertowym.

Wójt Gminy

Urszula Wołosiewicz