

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, remont i termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Norwida 3, 67-210 Głogów, dz. nr ewid. 76, 77
NAZWA INWESTORA : Powiat Głogowski
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów
BRANŻA : Budowlana - PZT

Sporządził kalkulację : mgr inż. Łukasz Bartosiewicz
Data opracowania : 12.06.2023

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz.2458), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (Sekocenbud II kw. 2023r), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastrzeże urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien dokonać zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, dokonać oględzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu prac przed złożeniem oferty na realizację prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys należy rozpatrywać nierozłącznie z dokumentacją projektową i SIWZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233200-1	PZT			
1.1	45233200-1	Utwardzenia terenu			
d.1.1	1 KNR 2-31 0807-03	Rozebranie istniejących nawierzchni z podbudową 342+260	m ² m ²	 602.000	 602.000
d.1.1	2 KNR 4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + utylizacja poz.1*0.2	m ³ m ³	 120.400	 120.400
d.1.1	3 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 502.56-342+305-260	m ² m ²	 205.560	 205.560
d.1.1	4 KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm - droga pożarowa 160	m ² m ²	 160.000	 160.000
d.1.1	5 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - pogłębienie do głęb. 30 cm Krotność = 2 502.56+305	m ² m ²	 807.560	 807.560
d.1.1	6 KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.5+poz.4	m ² m ²	 967.560	 967.560
d.1.1	7 KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - chodniki 502.56	m ² m ²	 502.560	 502.560
d.1.1	8 KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - drogi 495	m ² m ²	 495.000	 495.000
d.1.1	9 KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm - droga pożarowa 495	m ² m ²	 495.000	 495.000
d.1.1	10 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik poz.7	m ² m ²	 502.560	 502.560
d.1.1	11 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - drogi i droga pożarowa poz.8+poz.9	m ² m ²	 990.000	 990.000
1.2		Siłownia plenerowa			
d.1.2	12 KNR 2-31 0311-01 wycena indywidualna	Nawierzchnia EPDM w kolorze grub. 10 mm na warstwie amortyzującej SBR grub. 40 mm + podbudowa 120	m ² m ²	 120.000	 120.000
d.1.2	13 KNR 2-31 0702-03 analogia	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "narciarz" 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
d.1.2	14 KNR 2-31 0702-03 analogia	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "twister" 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
d.1.2	15 KNR 2-31 0702-03 analogia	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "steper" 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
d.1.2	16 KNR 2-31 0702-03 analogia	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "trampolina ziemna z najazdem"	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-31	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej - "huśtawka wagowa integracyj-	szt.		
d.1.2	0702-03	na"			
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	45342000-6	Ogrodzenie			
18	KNR-W 2-02	Ogrodzenie panelowe systemowe	m		
d.1.3	1804-11				
	analogia				
		8.0+6.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR-W 2-02	Furtka panelowa systemowa szer. 1,1 m	kpl.		
d.1.3	1808-05				
	analogia				
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-02	Furtka panelowa systemowa szer. 1,5 m	kpl.		
d.1.3	1808-05				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-02	Brama panelowa, systemowa, dwuskrzydłowa szer. 4 m	kpl.		
d.1.3	1808-10				
	analogia				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		Pozostałe wyposażenie			
22	KNR-W 2-02	Słupki elastyczne	szt.		
d.1.4	1807-02				
	analogia				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 2-02	Wykonanie i montaż altany ogrodowej	m ²		
d.1.4	0401-01				
	analogia				
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 2-31	Dostawa i montaż ławek	szt.		
d.1.4	0702-03				
	analogia				
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.5	45112700-2	Zieleń			
25	KNR 2-21	Ścinanie drzew	szt.		
d.1.5	0111-06				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR 2-21	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	m ²		
d.1.5	0207-02				
		2058.31	m ²	2058.310	
				RAZEM	2058.310
27	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-	m ³		
d.1.5	0218-02	kim			
		poz.26*0.02	m ³	41.166	
				RAZEM	41.166
28	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.1.5	0401-02				
		poz.26	m ²	2058.310	
				RAZEM	2058.310