

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ORAZ BUDOWA OGRODZENIA I BRAM CMENTARZA - ETAP II
PARAFIALNEGO W TUCHOLI
ADRES INWESTYCJI : 89-500 TUCHOLA ul. ŚWIECKA 58
INWESTOR : PARAFIA BOŻEGO CIAŁA w TUCHOLI
ADRES INWESTORA : 89-500 TUCHOLA ul. ŚWIECKA 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Klinicki nr upraw. UAN-KZ-7210/237/87
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			OGRODZENIE OD STRONY ul. ŚWIECKIEJ			
1	KNR 4-04		Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na za-	m ³		
d.1	0102-07 ¹⁾		prawie wapiennej - istniejącego ogrodzenia 0,51*0,51*2,2*17+0,38*2,5*1,8*18	m ³	40,51	
					RAZEM	40,51
2	KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1	0212-01 ²⁾		do 15 cm (62,54-2,04-7,5)*0,5*0,15	m ³	3,98	
					RAZEM	3,98
3	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od-	m ³		
d.1	0108-09 ²⁾		ległość do 1 km 40,51+3,98	m ³	44,49	
					RAZEM	44,49
4	KNR 2-01		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m	m ³		
d.1	0307-03 ³⁾		(kat.gr.IV) 5	m ³	5,00	
					RAZEM	5,00
5	KNR 2-02		Ławy fundamentowe prostokątne , szerokości do 0,6 m - ręczne ukła-	m ³		
d.1	0202-01 ⁴⁾		danie betonu 0,47*0,47*17*0,25+0,37*2,5*18*0,25	m ³	5,10	
					RAZEM	5,10
6	KNR AT-27		Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniają-	m ²		
d.1	0202-02 ⁵⁾		cych nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 0,51*0,51*17+0,38*2,5*18	m ²	21,52	
					RAZEM	21,52
7	TZKNBK IV		Słupy	m		
d.1	-392 ⁶⁾		18*2,2	m	39,60	
					RAZEM	39,60
8	KNR-W 2-		Ogrodzenia murowane z cegły pełne wysokości 2.0 m nad terenem	m		
d.1	02 1806-02					
	7)		18*2,5	m	45,00	
					RAZEM	45,00
9	KNR-W 2-		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-	t		
d.1	02 0259-02		ty żebrowane			
	7)		(0,51*17+2,5*18)*4*0,888/1000	t	0,19	
					RAZEM	0,19
10	KNR-W 2-		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-	t		
d.1	02 0259-01		ty gładkie			
	7)		54*4*1*0,222/1000	t	0,05	
					RAZEM	0,05
11	TZKNBK IV		Spoinowanie murów z wystrojem architekton. w ilości do 1 m2 w jednym	m ²		
d.1	-230 ⁶⁾		miejsu 18*2,5*1,8*2+17*0,51*2,3*2	m ²	201,88	
					RAZEM	201,88

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	ATHENASOFT wyd.I 2008
6	PPPKZ 1983,Zmiany i uzupełnienia 1984
7	WACETOB wyd.V 2003