BUDYNEK NR 19 "A"
"A2" - OTUA
PARTER 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

ODDZIAŁ POBYTU DZIENNEGO

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTK.	POW. RUCHU
1	SALA TERAPEUTYCZNA	TARKETT	28,21 m2	
2	SALA TERAPEUTYCZNA	TARKETT	29,10 m2	
3	SALA TERAPEUTYCZNA	TARKETT	29,04 m2	
4	POCZEKALNIA	TARKETT	21,83 m2	
5	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	GRES	5,39 m2	
6	SZATNIA PACJENTÓW	TARKETT	10,08 m2	
7	POKÓJ PIELĘGNIAREK	TARKETT	10,67 m2	
8	POM. GOSPODARCZE	GRES	2,21 m2	
9	GABINET LEKARSKI	TARKETT	13,80 m2	
10	ŁAZIENKA DAMSKA	GRES	9,19 m2	
11	ŁAZIENKA MĘSKA	GRES	11,37 m2	
12	POKÓJ PSYCHOLOGA	TARKETT	12,00 m2	
13	POKÓJ SOCJALNY	TARKETT	11,43 m2	
14	ŁAZIENKA PERSONELU	GRES	3,18 m2	
15	SZATNIA PERSONELU	TARKETT	9,24 m2	
16	KORYTARZ	GRES		29,70 m2
17	KORYTARZ	GRES		42,41 m2
18	SEKRETARIAT	TARKETT	14,00 m2	
19	POKÓJ ORDYNATORA	TARKETT	14,08 m2	
20	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	TARKETT	14,03 m2	
21	GABINET ZABIEGOWY	TARKETT	14,23 m2	
22	POKÓJ PSYCHOLOGA	TARKETT	14,03 m2	
23	POKÓJ PSYCHOLOGA	TARKETT	14,38 m2	
24	PRZEDSIONEK	GRES	18,87 m2	
K.1	KLATKA SCHODOWA	GRES		19,15 m2
			310,36 m2	91,26 m2
			SUMA POWIERZCHNI:	401,62 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

ODDZIAŁ AIOTUA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTK.	POW. RUCHU
A.101	KORYTARZ	TARKETT		79,27 m2
A.101a	ANEKS	TARKETT	4,50 m2	
A.102	ŁAZIENKA NIEPEŁ./DAMSKA	GRES	8,98 m2	
A.103	BRUDOWNIK	GRES	10,62 m2	
A.104	ŁAZIENKA PACJENTÓW	GRES	6,71 m2	
A.105	ŁAZIENKA PACJENTÓW	GRES	6,44 m2	
A.106	WC PERSONELU	GRES	3,22 m2	
A.107	POM. PORZĄDKOWE	GRES	11,50 m2	
A.108	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY PIELĘGNIARSKI	TARKETT	18,46 m2	
A.109	GABINET LEKARSKI	TARKETT	15,29 m2	
A.110	GABINET PSYCHOLOGA	TARKETT	13,23 m2	
A.111	GABINET PSYCHOLOGA	TARKETT	12,47 m2	
A.112	GABINET PSYCHOLOGA	TARKETT	14,26 m2	
A.113	PUNKT KONSULTACJI	TARKETT	9,08 m2	
A.114	KORYTARZ	TARKETT		35,36 m2
A.115	GABINET ODDZIAŁOWEJ	TARKETT	12,02 m2	
A.116	GABINET ORDYNATORA	TARKETT	11,97 m2	
A.117	SEKRETARIAT	TARKETT	12,77 m2	
A.118	SALA PACJENTÓW "3"	TARKETT	14,73 m2	
A.119	MAGAZYN "CZYSTY"	TARKETT	6,70 m2	
A.120	KUCHNIA ODDZIAŁOWA	TARKETT	19,61 m2	
A.121	SALA PACJENTÓW "2"	TARKETT	13,23 m2	
A.122a	SALA PACJENTÓW "3"	TARKETT	14,33 m2	
A.122b	SALA PACJENTÓW "3"	TARKETT	13,83 m2	
A.123	SALA PACJENTÓW "6"	TARKETT	14,12 m2	
A.124	SALA PACJENTÓW "6"	TARKETT	28,53 m2	
A.125	PUNKT PIELĘGNIARSKI	TARKETT	10,67 m2	
A.126	GABINET ZABIEGOWY	TARKETT	12,11 m2	
A.127	SALA PACJENTÓW "2"	TARKETT	12,24 m2	
A.128	SALA PACJENTÓW "2"	TARKETT	12,42 m2	
A.129	ŁAZIENKA DAMSKA	GRES	11,15 m2	
A.130	JADALNIA	TARKETT	33,28 m2	
A.131	HALL	GRES		27,55 m2
A.132	WIATROŁAP	GRES		2,32 m2
A.133	SALA PACJENTÓW "2"	TARKETT	12,57 m2	
A.134	SALA PACJENTÓW "2"	TARKETT	12,34 m2	
A.135	SALA PACJENTÓW "6"	TARKETT	29,02 m2	
K.1	KLATKA SCHODOWA	GRES		19,15 m2
K.2	KLATKA SCHODOWA	GRES		18,89 m2
K.3	KLATKA SCHODOWA	GRES		18,93 m2
K.4	KLATKA SCHODOWA	GRES		19,34 m2
W.1	SZYB DŹWIGU			5,64 m2
			442,40 m2	226,85 m2
			SUMA POWIERZCHNI:	669,25 m2



DŹWIG WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

LEGENDA:

- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- ZABUDOWY PROJEKTOWANE G-K
- DRZWI DO DEMONTAŻU
- DRZWI PROJEKTOWANE
- DRZWI I ŚCIANKI SYSTEMOWE HPL
- DRZWI I ŚCIANKI PRZESZKLONE
- ARMATURA SANITARNA PROJEKTOWANA
- GRZEJNIK DO WYMIANY

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

- POSZERZENIE/ DOPASOWANIE LOKALIZACJI OTWORÓW DRZWIOWYCH W SALACH PACJENTÓW DO OSADZENIA DRZWI O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA 110 cm, DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ, WYKŁADANE NA ŚCIANĘ;
- DOPASOWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH DO OSADZENIA DRZWI O PROJEKTOWANYCH SZEROKOŚCIACH SKRZYDEŁ, SPOSÓB OTWIERANIA WG OZNACZENIA NA RYSUNKU
- WKUCIA W ŚCIANY WSZYSTKICH POZIOMYCH PODEJŚĆ DO GRZEJNIKÓW C.O.
- WYMIANA GRZEJNIKÓW W SALACH CHORYCH
- ZABUDOWA Z PŁYT AŻUROWYCH GRZEJNIKÓW W SALACH OBSERWACYJNYCH
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ ARMATURY SANITARNEJ I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO
- WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ SANITARNYCH
- MONTAŻ NOWEJ ARMATURY SANITARNEJ I KRATEK ŚCIEKOWYCH WG OZNACZEŃ NA RYSUNKU
- ZAMKNIĘCIE SUFITOWYCH WNĘK PRZYOKIENNYCH PŁYTĄ G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
- SUFITY PODWIESZANE ROZBIERALNE Z PŁYT MODUŁOWYCH G-K W KORYTARZACH
- SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY PEŁNEJ G-K W POM. SANITARNYCH, SALACH OBSERWACYJNYCH, KUCHNI
- MONTAŻ KRAT ZEWNĘTRZNYCH W SALACH POBYTU PACJENTÓW

ODDZIAŁ "A2" - 33 ŁÓŻKA SZPITALNE

PROJEKTOWAŁ: arch J.Stociński
uprawnienia 867/Gd/82, specjalność architektoniczna bez ograniczeń
OPRACOWAŁ: arch A.Borostowska
tel/fax: (58)3049500
jstoc@pbhs.pl
80–204 Gdańsk
Śniadeckich 26/5

SKALA:	DATA:	NR RYSUNKU:	REW:
1:100	16.02.2023	SP22-KA-12	

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU
BUDYNEK NR 19

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PARTER - POZIOM "A2" - OTUA
KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Niniejszy projekt stanowi autorską opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z 01.08.2000 r (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)