

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45212300-9	Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45432210-9	Wykładanie ścian
45432130-4	Pokrywanie podłóg
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45442100-8	Roboty malarskie
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1	Instalowanie wentylacji
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : 05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. Józefa Piłsudskiego 27; Działka nr 2109/2
INWESTOR : Miasto Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. Konstytucji 3 Maja 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mężyński
DATA OPRACOWANIA : październik 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa budynku gospodarczego					
1 45111291-4 Utwardzenia - kostka z podbudową oraz elementy małej architektury					
1	KNR 2-31 d.1 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 290,000	m ² m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
2	KNR 2-31 d.1 0802-03 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 21 cm 290,000	m ² m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
3	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 290,00*(0,07+0,21)	m ³ m ³	81,200	
				RAZEM	81,200
4	KNR 2-31 d.1 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 41,600	m m	41,600	
				RAZEM	41,600
5	KNR 2-31 d.1 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 290,000	m ² m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
6	KNR 2-31 d.1 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 290,000	m ² m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
7	KNR 2-31 d.1 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 290,000	m ² m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
8	KNR 2-31 d.1 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 290,000	m ² m ²	290,000	
				RAZEM	290,000
9	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych 2,000	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż śmietników parkowych 1,000	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych					
11	KNR 2-31 d.2 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 203,000	m ² m ²	203,000	
				RAZEM	203,000
12	KNR 2-31 d.2 0802-03 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 23 cm 203,000	m ² m ²	203,000	
				RAZEM	203,000
13	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 203,00*(0,07+0,23)	m ³ m ³	60,900	
				RAZEM	60,900
14	KNR 2-31 d.2 0404-03	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 28,000	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
15	KNR 2-31 d.2 0404-07	Krawężniki kamienne - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 28,000	m m	28,000	
				RAZEM	28,000
16	KNR 2-31 d.2 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 19,000	m ² m ²	19,000	
				RAZEM	19,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 19,000	m ² m ²	19,000 RAZEM	19,000
18	KNR 2-31 d.2 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 19,000	m ² m ²	19,000 RAZEM	19,000
19	KNR 9-11 d.2 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym (203,000-19,00)	m ² m ²	184,000 RAZEM	184,000
20	KNR 2-21 d.2 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 20 cm (203,000-19,00)	m ² m ²	184,000 RAZEM	184,000
21	KNR 2-21 d.2 0209-01 0209-02	Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm (203,000-19,00)	m ² m ²	184,000 RAZEM	184,000
22	KNR 2-21 d.2 0408-02	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem (203,000-19,00-20,00-15,00)	m ² m ²	149,000 RAZEM	149,000
23	KNR 2-21 d.2 0413-05	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 12 szt./m2 20,000	m ² m ²	20,000 RAZEM	20,000
24	KNR 2-21 d.2 0414-04	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2 15,000	m ² m ²	15,000 RAZEM	15,000
25	KNR 2-21 d.2 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi 50,000	szt. szt.	50,000 RAZEM	50,000
26	KNR 2-21 d.2 0301-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 25,000	szt. szt.	25,000 RAZEM	25,000