
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45000000-7	Roboty budowlane
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4	Betonowanie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45421160-3	Instalowanie wyrobów metalowych
45410000-4	Tynkowanie

ADRES INWESTYCJI: 44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33

NAZWA INWESTORA: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ADRES INWESTORA: 44 - 201 Rybnik ul. Gliwicka 33

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof GLOS

DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		19 GŁÓWNY HOL	1	17
1.1	45450000-6	PODŁOGI	1	6
1.2	45450000-6	ŚCIANY	7	13
1.3	45450000-6	SUFIT	14	17
2		23 SALA 5	18	34
2.1	45450000-6	PODŁOGI	18	23
2.2	45450000-6	ŚCIANY	24	30
2.3	45450000-6	SUFIT	31	34
3		24 SALA 4	35	51
3.1	45450000-6	PODŁOGI	35	40
3.2	45450000-6	ŚCIANY	41	47
3.3	45450000-6	SUFIT	48	51
4		25 SALA 3	52	68
4.1	45450000-6	PODŁOGI	52	57
4.2	45450000-6	ŚCIANY	58	64
4.3	45450000-6	SUFIT	65	68
5		26 SALA 2	69	79
5.1	45450000-6	ŚCIANY	69	75
5.2	45450000-6	SUFIT	76	79
6		27 SALA 1	80	96
6.1	45450000-6	PODŁOGI	80	85
6.2	45450000-6	ŚCIANY	86	92
6.3	45450000-6	SUFIT	93	96
7		ODBOJNICE ŚCIENNE	97	98

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		19 GŁÓWNY HOL			
1.1	45450000-6	PODŁOGI			
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Z WYWOZEM I UTYLIZACJA	m2		
d.1.1		poz.4	m2	111,772	
				RAZEM	111,772
2	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
d.1.1		(10,52 * 2 + 15,76 * 2 + 6,8 * 2 + 4,65 * 2)	m	75,460	
				RAZEM	75,460
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1.1		poz.4	m2	111,772	
				RAZEM	111,772
4	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
d.1.1		10,52 * 2,15 + 15,76 * 4,65 + 6,8 * 2,15 + 1,5 * 0,5 + 1,0 * 0,5	m2	111,772	
				RAZEM	111,772
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
d.1.1		poz.4	m2	111,772	
				RAZEM	111,772
6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone - WYWINIECIE WYKŁADZINY NA ŚCIANĘ	m		
d.1.1		poz.2	m	75,460	
				RAZEM	75,460
1.2	45450000-6	ŚCIANY			
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
d.1.2		(10,52 * 2 + 15,76 * 2 + 6,8 * 2 + 4,65 * 2) * 3,91	m2	295,049	
				RAZEM	295,049
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1.2		poz.7	m2	295,049	
				RAZEM	295,049
9	KNR 0-23 2612-06	Analogia - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lekkim tynkiem gipsowym	m2		
d.1.2		poz.7	m2	295,049	
				RAZEM	295,049
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
d.1.2		poz.7	m2	295,049	
				RAZEM	295,049
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
d.1.2		poz.7	m2	295,049	
				RAZEM	295,049
12	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
d.1.2		poz.11	m2	295,049	
				RAZEM	295,049
13	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykle tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY	m2		
d.1.2		(10,52 * 2 + 15,76 * 2 + 6,8 * 2 + 4,65 * 2) * 2,2	m2	166,012	
				RAZEM	166,012
1.3	45450000-6	SUFIT			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		10,52 * 2,15 + 15,76 * 4,65 + 6,8 * 2,15	m2	110,522	
				RAZEM	110,522
15 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.14	m2	110,522	
				RAZEM	110,522
16 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.14	m2	110,522	
				RAZEM	110,522
17 d.1.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.16	m2	110,522	
				RAZEM	110,522
2		23 SALA 5			
2.1	45450000-6	PODŁOGI			
18 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Z WYWOZEM I UTYLIZACJA	m2		
		poz.21	m2	22,813	
				RAZEM	22,813
19 d.2.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		5,25 * 2 + 4,25 * 2	m	19,000	
				RAZEM	19,000
20 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.21	m2	22,813	
				RAZEM	22,813
21 d.2.1	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		5,25 * 4,25 + 1,0 * 0,5	m2	22,813	
				RAZEM	22,813
22 d.2.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz.21	m2	22,813	
				RAZEM	22,813
23 d.2.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - WYWINIECIE WYKŁADZINY NA ŚCIANĘ	m		
		poz.19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
2.2	45450000-6	ŚCIANY			
24 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,25 * 2 + 4,25 * 2) * 3,94	m2	74,860	
				RAZEM	74,860
25 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.24	m2	74,860	
				RAZEM	74,860
26 d.2.2	KNR 0-23 2612-06	Analogia - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lekkim tynkiem gipsowym	m2		
		poz.24	m2	74,860	
				RAZEM	74,860
27 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.24	m2	74,860	
				RAZEM	74,860

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.24	m2	74,860	
				RAZEM	74,860
29 d.2.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.28	m2	74,860	
				RAZEM	74,860
30 d.2.2	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY	m2		
		(5,25 * 2 + 4,25 * 2) * 2,2	m2	41,800	
				RAZEM	41,800
2.3	45450000-6	SUFIT			
31 d.2.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,25 * 4,25	m2	22,313	
				RAZEM	22,313
32 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.31	m2	22,313	
				RAZEM	22,313
33 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.31	m2	22,313	
				RAZEM	22,313
34 d.2.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.33	m2	22,313	
				RAZEM	22,313
3		24 SALA 4			
3.1	45450000-6	PODŁOGI			
35 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Z WYWOZEM I UTYLIZACJA	m2		
		poz.38	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
36 d.3.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		5,0 * 2 + 4,25 * 2	m	18,500	
				RAZEM	18,500
37 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.38	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
38 d.3.1	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		5,0 * 4,25 + 1,0 * 0,5	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
39 d.3.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz.38	m2	21,750	
				RAZEM	21,750
40 d.3.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - WYWINIECIE WYKŁADZINY NA ŚCIANĘ	m		
		poz.36	m	18,500	
				RAZEM	18,500
3.2	45450000-6	ŚCIANY			
41 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5,0 * 2 + 4,25 * 2) * 3,94	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
42 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.41	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
43 d.3.2	KNR 0-23 2612-06	Analogia - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lekkim tynkiem gipsowym	m2		
		poz.41	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
44 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.41	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
45 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.41	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
46 d.3.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.45	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
47 d.3.2	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykle tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY	m2		
		(5,0 * 2 + 4,25 * 2) * 2,2	m2	40,700	
				RAZEM	40,700
3.3	45450000-6	SUFIT			
48 d.3.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,0 * 4,25	m2	21,250	
				RAZEM	21,250
49 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.48	m2	21,250	
				RAZEM	21,250
50 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.48	m2	21,250	
				RAZEM	21,250
51 d.3.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.50	m2	21,250	
				RAZEM	21,250
4		25 SALA 3			
4.1	45450000-6	PODŁOGI			
52 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Z WYWOZEM I UTYLIZACJA	m2		
		poz.55	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
53 d.4.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliczków	m		
		5,25 * 2 + 4,0 * 2	m	18,500	
				RAZEM	18,500
54 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.55	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
55 d.4.1	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,25 * 4,0 + 1,0 * 0,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
56 d.4.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz.55	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
57 d.4.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - WYWINIECIE WYKŁADZINY NA ŚCIANĘ	m		
		poz.53	m	18,500	
				RAZEM	18,500
4.2	45450000-6	ŚCIANY			
58 d.4.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(5,25 * 2 + 4,0 * 2) * 3,94	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
59 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.58	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
60 d.4.2	KNR 0-23 2612-06	Analogia - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lekkim tynkiem gipsowym	m2		
		poz.58	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
61 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.58	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
62 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.58	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
63 d.4.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.62	m2	72,890	
				RAZEM	72,890
64 d.4.2	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY	m2		
		(5,25 * 2 + 4,0 * 2) * 2,2	m2	40,700	
				RAZEM	40,700
4.3	45450000-6	SUFIT			
65 d.4.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		5,25 * 4,0	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
66 d.4.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.65	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
67 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.65	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
68 d.4.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.67	m2	21,000	
				RAZEM	21,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		26 SALA 2			
5.1	45450000-6	ŚCIANY			
69 d.5.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,46 * 2 + 4,0 * 2 + 1,0 * 2) * 3,94	m2	58,785	
				RAZEM	58,785
70 d.5.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.69	m2	58,785	
				RAZEM	58,785
71 d.5.1	KNR 0-23 2612-06	Analogia - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lekkim tynkiem gipsowym	m2		
		poz.69	m2	58,785	
				RAZEM	58,785
72 d.5.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.69	m2	58,785	
				RAZEM	58,785
73 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.69	m2	58,785	
				RAZEM	58,785
74 d.5.1	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.73	m2	58,785	
				RAZEM	58,785
75 d.5.1	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY	m2		
		(2,46 * 2 + 4,0 * 2 + 1,0 * 2) * 2,2	m2	32,824	
				RAZEM	32,824
5.2	45450000-6	SUFIT			
76 d.5.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,46 * 4,0	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
77 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.76	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
78 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.76	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
79 d.5.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.78	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
6		27 SALA 1			
6.1	45450000-6	PODŁOGI			
80 d.6.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Z WYWOZEM I UTYLIZACJA	m2		
		poz.83	m2	10,340	
				RAZEM	10,340
81 d.6.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		2,46 * 2 + 4,0 * 2	m	12,920	
				RAZEM	12,920
82 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.83	m2	10,340	
				RAZEM	10,340
83 d.6.1	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		2,46 * 4,0 + 1,0 * 0,5	m2	10,340	
				RAZEM	10,340
84 d.6.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz.83	m2	10,340	
				RAZEM	10,340
85 d.6.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - WYWINIECIE WYKŁADZINY NA ŚCIANĘ	m		
		poz.81	m	12,920	
				RAZEM	12,920
6.2	45450000-6	ŚCIANY			
86 d.6.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,46 * 2 + 4,0 * 2) * 3,94	m2	50,905	
				RAZEM	50,905
87 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.86	m2	50,905	
				RAZEM	50,905
88 d.6.2	KNR 0-23 2612-06	Analogia - przyklejenie warstwy siatki na ścianach lekkim tynkiem gipsowym	m2		
		poz.86	m2	50,905	
				RAZEM	50,905
89 d.6.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.86	m2	50,905	
				RAZEM	50,905
90 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.86	m2	50,905	
				RAZEM	50,905
91 d.6.2	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.90	m2	50,905	
				RAZEM	50,905
92 d.6.2	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykle tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY	m2		
		(2,46 * 2 + 4,0 * 2) * 2,2	m2	28,424	
				RAZEM	28,424
6.3	45450000-6	SUFIT			
93 d.6.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		2,46 * 4,0	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
94 d.6.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie sufitu	m2		
		poz.93	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
95 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.93	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
96 d.6.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.95	m2	9,840	
				RAZEM	9,840
7		ODBOJNICE ŚCIENNE			
97 d.7	KNR 2-02 1208-03	ANALOGIA - dostaw i montaż odbojoporeczy	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
98 d.7	KNR 2-02 1113-06	ANALOGIA - Odbojnice płaskie zabezpieczające ścianę	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000