

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

**Inwestycja** Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 357057T ul. Staszica w Rudkach.

Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

**Inwestor:** Gmina Nowa Słupia  
ul. Rynek 15  
26-006 Nowa Słupia

**Wykonawca:** Ajko Artur Kręcisz  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 27.10.2021 r.

**Inwestor**

**Wykonawca**

mgr inż. Artur Kręcisz  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi, specjalność inżynierskiej  
drogowej, bez ograniczeń  
Upz. nr SW/0087/PWBD/15

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
1.1	CPV 45111000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.			
1.1.1	SST D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z warstwami podbudowy na wymaganą głębokość (średnio ok. 23cm). Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 36	m2 m2	36,00	36,00
1.1.2	SST D-01.03.02	Rozebranie ścieku betonowego wraz z nakrywą. 4	m m	4,00	4,00
1.1.3	SST D-01.03.02	Rozebranie słupków znaków drogowych. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 5	szt. szt.	5,00	5,00
1.1.4	SST D-01.03.02	Rozebranie tarcz znaków drogowych. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 11	szt. szt.	11,00	11,00
1.1.5	SST D-01.03.02	Rozbiórka barierek zabezpieczających ruch pieszych. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji. 6	m m	6,00	6,00
1.2	CPV 45233000-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.2.1	SST D-04.05.01	W-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C20/25 o grubości min. 20cm. 36	m2 m2	36,00	36,00
1.3	CPV 45233000-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.3.1	SST D-06.01.01	Ułożenie koryta betonowego z elementów prefabrykowanych o wymiarach min. 150x150mm wraz z ławą betonową z betonu C12/15 oraz nakrywą ze stali ocynkowanej klasy A15. 4	m m	4,00	4,00
1.3.2	SST D-06.03.03	Regulacja wysokościowa skrzynki z zasuwą uliczną na sieci wodociągowej. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.4	CPV 45233290-8	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
1.4.1	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi. 22,55	m2 m2	22,55	22,55
1.4.2	SST D-07.02.01	Słupki znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami oraz wykonaniem fundamentów. 3	szt. szt.	3,00	3,00
1.4.3	SST D-07.02.01	Tarcze znaków drogowych montowane do słupków. 7	szt. szt.	7,00	7,00
1.4.4	SST D-07.02.01	Aktywne oznakowanie pionowe przejścia dla pieszych (znaki D-6 oraz T-27) wraz z konstrukcją wsporczą, panelem fotowoltaicznym i system magazynowania energii oraz robotami ziemnymi i wykonaniem fundamentu. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.4.5	SST D-07.06.02	Balustrady zabezpieczające ruch pieszych U-12 wraz z wykonaniem fundamentu i robót ziemnych. 42	m m	42,00	42,00
1.5	CPV 45233000-0	<b>ELEMENTY ULIC</b>			
1.5.1	SST D-08.01.01	Przełożenie (obniżenie) krawężnika betonowego wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 oraz warswty podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 6	m m	6,00	6,00
1.5.2	SST D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnia podniesionego przejścia dla pieszych. 36	m2 m2	36,00	36,00
1.5.3	SST D-08.02.02	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na dodatkowej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4. 82	m2 m2	82,00	82,00