

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica		
1	Element	Wykonanie wzmocnień ścian WZ1		
1	Kalkulacja własna	Wykonanie otworów liniowych pomiędzy ceglami na głębokość 4-6 cm – 2 nacięcia równoległe w spoinie z wydłubaniem pozostałej części spoiny szer. ok. 1,5 cm lub zastosowanie bruzdownicy z dokładnym oczyszczeniem	m	65,00
2	Kalkulacja własna	Wprowadzenie pierwszej warstwy masy zalewowej, np. zaprawa HELIBOND, np. masa zalewowa STATI-CAL 30N.	m	65,00
3	Kalkulacja własna	Wprowadzenie prętów spiralnych d=6 mm do bruzdy np. HELIBAR, Stati-bar.	m	65,00
4	Kalkulacja własna	Wprowadzenie drugiej warstwy masy zalewowej	m	65,00
2	Element	2) Wzmocnienie filara		
5	KNRW 202/1217/2	Narożniki z kątownika L 60x60x6	m	14,00
6	KNRW 202/1217/3	Montaż płaskownika 60x6	m	17,60
7	DC 20/115/4	Obrzutka ścian z zaprawy cementowej grub. 4 cm	m2	9,38
8	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych	m2	9,38
3	Element	Likwidacja stalowych kłap i w ich miejsce wykonanie płytek żelbetowych		
9	Kalkulacja własna	demontaż kłap	szt	3,00
10	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*0,25		1,000000
		RAZEM:		1,000000
11	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu wraz z opłatą za utylizację	m3	1,00
12	KNR 231/308/1	płytki żelbetowe – grub. 10 cm	m2	4,00
13	Kalkulacja własna	izolacje wodochronne	m2	4,00
14	KNR 231/9920/1	uzupełnienie kostek brukowych betonowych	m2	4,00