


PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50

| | |
|-----------|--------------------------|
| | X REI60 |
| 0,4 | PAPA TERMOZGRZEWAŁNA NRO |
| 5,0 | SZLICHTA CEMENTOWA |
| 14,0–28,0 | WEŁNA MINERALNA |
| 24,0 | STROP TERIVA |
| 1,5 | TYNK CEM. – WAPIENNY |

| | |
|------|-----------------------------|
| | XI |
| 2,0 | PLYTKI CERAM. |
| 6,0 | SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA |
| 10,0 | STYROPIAN(EPS) 036 |
| | FOLIA POLIETYLENOWA |
| 0,5 | PAPA NA LEPIKU |
| 10,0 | BETON C12/15 |
| 20,0 | PIASEK WIBROWANY WARSTWAMI |

| | |
|-----------|--------------------------|
| | XII |
| 0,4 | PAPA TERMOZGRZEWALNA NRO |
| 5,0 | SZLICHTA CEMENTOWA |
| 14,0-28,0 | WEŁNA MINERALNA |
| 15,0 | PLYTA ŻELBETOWA C16/20 |
| 1,5 | TYNK CEM. – WAPIENNY |

| | |
|------|----------------------------|
| | XIII |
| 40,0 | FUNDAMENT ŽELBET.C20/25 W6 |
| | PAPA NA LEPIKU |
| 25,0 | BETON C8/10 |



| | |
|------|---|
| | S1 |
| 0,5 | TYNK MINERALNY |
| 1,0 | ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONĄ POLIETYLENOWĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ |
| 15,0 | STYROPIAN EPS 034 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ |
| 24,0 | BLOCZEK SILKA |
| 1,5 | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY |

| | |
|------|---|
| | S2 |
| 0,5 | TYNK MINERALNY |
| 1,0 | ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONĄ POLIETYLENOWĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ |
| 12,0 | STYROPIAN EPS 034 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ |
| 24,0 | BLOCZEK BETONOWY ABIZOL R+P |

| | |
|------|------------------------------|
| | S3 |
| 12,0 | POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS |
| | 3x MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA |
| 25,0 | BLOCZEK BETONOWY |
| | ABIZOL R+P |

| | |
|------|---|
| | S7 REI60 |
| 0,5 | TYNK MINERALNY |
| 1,0 | ZAPRAWA KLEJOWA Z WTOPIONĄ POLIETYLENOWĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ |
| 10,0 | WEŁNA MINERALNA |
| 24,0 | BŁOCZEK SILKA |
| 1,5 | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY |

| | |
|------|-------------------------------|
| | S6 |
| 24,0 | ŚCIANA ŻELBETOWA PODSZYBIA |
| | 3x MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA |
| 12,0 | POLISTYREN EKSTRUDOWANY (XPS) |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| <p style="text-align: center;">PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYŃ UL. RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17</p> | | | |
| TYTUŁ RYS. | PRZEKÓJ C-C | SKALA <div style="font-size: 2em; text-align: center;">1:50</div> | |
| NAZWA INWESTYCJI | PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY | | |
| INWESTOR | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYŃ | NR RYSUNKU | 9 |
| ADRES INWESTYCJI | KROTOSZYŃ UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2) | DATA | PODPIS |
| AUTORIZY PROJEKTU | MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK upr.UAN 7342-29/92 | 12.2018 | |
| | MGR INŻ. ARCH.M.JELINOWSKA-GULBIŃSKA upr.BN-10.9/38/81 | 12.2018 | |
| | INŻ.DANUTA KMICIEK-BARTKOŃSKI upr.84/81/Pw | 12.2018 | |