

**Przykładowa koncepcja Inwestora – wykaz urządzeń** na wykonanie : dostawa , montaż i rozruch klimatyzatorów w Szpitalu na Sali Konferencyjnej w przyziemiu 1 kpl kasetonowy, oraz w Pokoju Lekarzy 1 kpl jednostka ścienna

oraz: dostawa , montaż i rozruch 2 kpl klimatyzacji ściennych w przychodni ul. Harcerska: 1. w Poradni Bólu 1 kpl klimatyzacji ściennej, 2. Pracowni RTG 1 kpl. Klimatyzacji ściennej.

Przewidziano grawitacyjny odpływ kondensatu na zewnątrz. Koncepcja wykonawcza ma obejmować również wykonanie przyłączy elektrycznych zasilających oferowane klimatyzatory ze wskazanych rozdzielnic elektrycznych .

#### Szpital A Kędzierzyn- Koźle, ul. Roosevelta 2

| lp | Produkt                                                                       | Jm   | Ilość | Miejsce montażu                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------|
| 1  | Klimatyzator Kasetonowy SINCLAIR ASC-18BI / ASGE-18BI (5,0 kW / 5,5 kW)       | KPL. | 1     | Sala Konferencyjna -przyzemie    |
| 2  | Klimatyzator ścienny DAIKIN Inverter FTXC50CV1B/RXC50CV1B (5,1 kW / 5,62 kW)  | KPL. | 1     | Pokój Lekarski Oddziału Urologii |
| 3  | wykonanie instalacji odpływu kondensatu                                       | KPL. | 1     | -                                |
| 4  | wykonanie instalacji komunikacji i zasilania 230V, trasy kablowe              | KPL. | 1     | -                                |
| 5  | Materiały instalacyjne : (rury chłodnicze , okablowanie , wsporniki agregatu) | KPL. | 1     | -                                |

#### Przychodnia Specjalistyczna ul. Harcerska 11

| lp | Produkt                                                                       | Jm   | Ilość | Miejsce montażu                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|
| 1  | Klimatyzator ścienny DAIKIN Inverter FTXC35CV1B/RXC35CV1B                     | KPL. | 2     | 1.Poradnia Leczenia Bólu<br>2.Gabinet RTG |
| 2  | wykonanie instalacji odpływu kondensatu                                       | KPL. | 2     | -                                         |
| 3  | wykonanie instalacji komunikacji i zasilania 230V, trasy kablowe              | KPL. | 2     | -                                         |
| 4  | Materiały instalacyjne : (rury chłodnicze , okablowanie , wsporniki agregatu) | KPL. | 2     | -                                         |

Oferta powinna zawierać koncepcję projektową. Do dokumentacji powykonawczej załączamy: 1.Koncepcję techniczną, 2. Protokoły z kontroli szczelności , pomiarów elektrycznych, 3. DTR urządzeń. .

Uwaga: Wskazane powyżej nazwy producenta urządzeń są przykładami. Wykonawca w koncepcji wskazuje urządzenia z parametrami technicznymi podanymi powyżej.