
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ul. Kazikowskiego w Mińsku Mazowieckim
INWESTOR : MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
ADRES INWESTORA : ULICA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
DATA OPRACOWANIA : 2022- czerwiec

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022- czerwiec

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remonty nawierzchni ul. Kazikowskiego					
1		Roboty przygotowawcze			
1	kalk. własna	Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Kazikowskiego			
2	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		6564	m ²	6 564,000	
				RAZEM	6 564,000
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu destruktu asfaltowego i betonowego samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - cenę i odległość wywozu określa oferent - destruktu własnością wykonawcy	m ³		
		6564*0,06	m ³	393,840	
				RAZEM	393,840
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m ²		
		6564	m ²	6 564,000	
				RAZEM	6 564,000
5	KNR AT-03 0202-02	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni	m ²		
		Krotność = 2	m ²	6 564,000	
		6564			
				RAZEM	6 564,000
6	KW 01 02-01 cena umowna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu średnio 3 cm KR 3-6 WMS 16W	m ²		
		6564	m ²	6 564,000	
				RAZEM	6 564,000
7	KW 01 02-01 cena umowna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR 3-6 SMA 8	m ²		
		6564	m ²	6 564,000	
				RAZEM	6 564,000
8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNR AT-40 0417-02	Uszczelnienie łączów nawierzchni taśmami klejonymi na bitumiczną masę	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
3		Oznakowanie poziome			
12	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlo-rokauzucową	m ²		
		503	m ²	503,000	
				RAZEM	503,000