

MZDW

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>DW 560 km 46+980 - 48+980</b>						
1	BCD D-01 01.01.01. 11-01		Obsługa geodezyjna w zakresie odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 2,0	km km	 2,000	
					RAZEM	2,000
2	BCD D-01 01.02.04. 71-01		Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 126	m m	 126,000	
					RAZEM	126,000
3	BCD D-06 06.04.01. 21-02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 3874	m m	 3 874,000	
					RAZEM	3 874,000
4	BCD D-06 06.03.02. 12-01		Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 1100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 100,000	
					RAZEM	1 100,000
5	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 151	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 151,000	
					RAZEM	151,000
6	BCD D-01 01.02.04. 23-01		Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,000	
					RAZEM	85,000
7	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 161	m m	 161,000	
					RAZEM	161,000
8	BCD D-05 05.03.11. 31-03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 50 km 12600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12 600,000	
					RAZEM	12 600,000
9	BCD D-04 04.03.01. 22-04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 37800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37 800,000	
					RAZEM	37 800,000
10	BCD D-04 04.08.01. 11-01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odległości do 20 km 945	t t	 945,000	
					RAZEM	945,000
11	BCD D-05 05.03.05. 12-03		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 12685	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12 685,000	
					RAZEM	12 685,000
12	BCD D-05 05.03.05. 21-05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 20 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 12685	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12 685,000	
					RAZEM	12 685,000
13	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami 126	m m	 126,000	
					RAZEM	126,000
14	BCD D-06 06.02.01. 11-02		Wykonanie ścianek czołowych przepustów z prefabrykatów dla przepustów o średnicy 40 cm pod zjazdami 24	m m	 24,000	
					RAZEM	24,000
15	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Zjazdy - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 756	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 756,000	
					RAZEM	756,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-05 05.02.01. 23-01		Pobocza - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			5811	m <sup>2</sup>	5 811,000	
					RAZEM	5 811,000
17	BCD D-08 08.01.01. 33-02		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm z ławą z betonu C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			161	m	161,000	
					RAZEM	161,000
18	BCD D-05 05.03.23. 15-03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>		
			151	m <sup>2</sup>	151,000	
					RAZEM	151,000
19	BCD D-06 06.01.01. 66-02		Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem, podsypka cementowo - piaskowa 5 cm	m <sup>2</sup>		
			24	m <sup>2</sup>	24,000	
					RAZEM	24,000
20	BCD D-08 08.05.01. 12-02		Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
21	BCD D-07 07.01.01. 11-02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
			540	m <sup>2</sup>	540,000	
					RAZEM	540,000
22	BCD D-07 07.02.03. 11-01		Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a)	szt.		
			40	szt.	40,000	
					RAZEM	40,000