



Zamawiający:

Gmina Konstancynów Łódzki

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstancynow.pl

www.bip.konstancynow.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki

Nr referencyjny ZP.271.11.2021.ŁP

Konstancynów Łódzki, dn. 28.07.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert

pn. Przebudowa dróg gminnych w Konstancynowie Łódzki w zakresie:

Zadanie 1 - Przebudowa dróg gminnych pl. Wolności, ul. Nasiennej, ul. Chmielnej, ul. Jęczmiennej oraz odcinka łączącego ul. Jęczmienną i ul. Górną;

Zadanie 2 - Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Chmielnej na odcinku od ul.

Jęczmiennej do ul. Browarnej

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji załączonej do przetargu o badania geotechniczne gruntu pod posadowienie obiektu budowlanego.

Opis techniczny do projektu budowlanego zakłada iż należy podłoże gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni doprowadzić do grupy nośności G1. Prosimy o określenie istniejącej grupy nośności podłoża gruntowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 4141) Art. 34 pkt. 3 Projekt budowlany zawiera: projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Odpowiedź:

Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne została wykonana przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstancynów Łódzki i jest integralną częścią dokumentacji projektowej dla realizacji Zadania 2.

Należy podłoże gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni doprowadzić do grupy nośności G1.

Pytanie nr 2

Prosimy o załączenie do przetargu uzgodnień z gestorami sieci znajdującymi się pod projektowaną drogą.



Zamawiający:

Gmina Konstantynów Łódzki

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstantynow.pl

www.bip.konstantynow.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje kolizji z sieciami.

Zgodnie z zapisem w pkt 17 opisu technicznego dokumentacji technicznej wskazano, że uzbrojenie podziemne i nadziemne należy odpowiedni zabezpieczyć w taki sposób, aby podczas prowadzenia robót nie uległo uszkodzeniu. w związku z powyższym wykonawca ma obowiązek do stosowania się do poniższych zaleceń.

W miejscach istniejącego uzbrojenia należy przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokościowej i lokalizacyjnej. Prace wykonać metodą ręczną pod nadzorem właściciela sieci. Prace prowadzić w oparciu o szkice tyczenia sporządzone przez uprawnionego geodetę.

Prace w rejonie istniejącej napowietrznej linii energetycznej prowadzić ze szczególną ostrożnością i zachowaniem przepisów BHP.

Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego i na podstawie aktualnych szkiców tyczenia otrzymanych od geodety.

Pytanie nr 3

Prosimy o załączenie do przetargu warunków technicznych gestorów sieci na zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego.

Odpowiedź:

W przypadku stwierdzenia w terenie istnienia innego uzbrojenia należy wykonać jego zabezpieczenie.

Szczególna uwaga winna być zwrócona na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodów sieci gazowej, sieci i przyłączy kanalizacyjnych, kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do gestorów sieci o prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi pracami w rejonie poszczególnych sieci.

Pytanie nr 4

Prosimy o złączenie do przetargu inwentaryzacji zieleni wraz z planem wycinki. Przedmiar poz. 9 d.1 określa wycinkę 10 szt drzew. Nie podano charakterystycznych parametrów drzew mających wpływ na oszacowanie kosztów.

Odpowiedź:

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę niżej wskazanych drzew. Drzewa zakwalifikowane do wycinki zostały wskazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu.



Zamawiający:
Gmina Konstancynów Łódzki
ul. Zgierska 2,
95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstancynow.pl

www.bip.konstancynow.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki

Nr drzewa	Gatunek	Obwód pnia na wysokości 130 cm od poziomemu gruntu
1. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 147 K-11)	Lipa drobnolistna	163 cm
2. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 123 K-11)	Klon zwyczajny „globosum”	43 cm
3. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 121 K-11)	Klon zwyczajny „globosum”	32 cm
4. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 121 K-11)	Klon zwyczajny „globosum”	38 cm
5. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 117 K-11)	Brzoza brodawkowata	120 cm
6. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 117 K-11)	Brzoza brodawkowata	121 cm
7. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 111 K-11)	Klon zwyczajny „globosum”	37 cm
8. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 111 K-11)	Klon zwyczajny „globosum”	41 cm
9. (drzewo na wysokości projektowanego przejścia dla pieszych)	Klon zwyczajny „globosum”	41 cm
10. (drzewo na wysokości działki o nr ewid. 65/3 K-11)	Brzoza brodawkowata	98 cm

Pytanie nr 5

Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych w celu dokładnego oszacowania ilości robót ziemnych.

Prosimy o zweryfikowanie poz. 15 d.2 przedmiaru robót. Z samych robót ziemnych pod pełną konstrukcją

drogi wychodzi iż robót ziemnych będzie ok. 1847,0 m³ bez wykopów pod konstrukcją chodników, zjazdów, miejsc postojowych.



Zamawiający:

Gmina Konstancynów Łódzki

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstancynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstancynow.pl

www.bip.konstancynow.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/konstancynow_lodzki

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową w poz. 6.1 wskazane jest, że na odcinku jezdni ul. Plac Wolności należy przewidzieć częściową wymianę istniejącej konstrukcji jezdni (ok 20 %)

Przekroje Konstrukcyjne stanowią integralną część dokumentacji projektowej załączone do przetargu, jako rys. D3.

Przekroje normalne stanowią integralną część dokumentacji projektowej załączone do przetargu, jako rys. D5.1 oraz D5.2.

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter poglądowy.

Pytanie nr 6

Poz 73 d.15 przedmiaru robót określa ilość słupków do znaków drogowych na 62 szt, natomiast przymocowanie tablic znaków drogowych w poz. 75 d. 15 mamy 56 szt. Czy projekt zakłada ustawienie słupków bez montażu na nich tablic znaków?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić ilość słupków oraz znaków wynikającą z Docelowej Organizacji Ruchu stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej, która została dołączona do SWZ.

Przedmiar załączony do SWZ ma jedynie charakter poglądowy.

Pytanie nr 7

Czy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych należy pomalować na kolor niebieski z białym piktogramem zgodnie z warunkami technicznymi? Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Tak, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych należy pomalować na kolor niebieski z białym piktogramem zgodnie z warunkami technicznymi. Przedmiar załączony do SWZ ma jedynie charakter poglądowy.

Pytanie nr 8

Czy w związku z wycinką drzew w ilości 10 szt. należy przewidzieć nasadzenia kompensacyjne? Jeżeli tak to w jakiej ilości, jakie gatunki drzew o jakich parametrach.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wykonywania nasadzeń kompensacyjnych przez Wykonawcę inwestycji.



Zamawiający:

Gmina Konstantynów Łódzki

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstantynów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03, 42 211 15 94

e-mail: zamowienia@konstantynow.pl

www.bip.konstantynow.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki

Pytanie nr 9

Do kogo należy materiał pozyskany z wycinki drzew i krzewów, jeśli do Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsce składowania materiału?

Odpowiedź:

Materiał z wycinki drzew i krzewów należy do Zamawiającego.

Miejsce składowania: Konstantynów Łódzki Plac Kościuszki 10.

Pytanie nr 10

Poz. 71 d.14 zakłada humusowanie skarp z obsianiem trawą. Prosimy o informację o nachyleniu skarp do humusowania i obsiania.

Odpowiedź:

Nachylenie skarpy należy dostosować do istniejącego zagospodarowania terenu działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji oraz projektowanym obrzeżem betonowym a także pomiędzy projektowanym obrzeżem betonowym a projektowanym krawężnikiem betonowym przy jezdni.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

Łukasz Napieralski

ZASTĘPCA BURMISTRZA