



Lidzbark Warmiński, dnia 28.04.2021 roku

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Budowa parkingu przy ul. Nowej i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim**, znak sprawy: GKI.271.4.2021.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1 :

„1.W projekcie wykonawczym występuje zapis: „Dla projektowanego parkingu przewidziano ogrodzenie w postaci siatkowych ram stalowych zamocowanych na słupach stalowych wg wskazań Inwestora”. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej ww. zapisu. Czy należy w wycenie uwzględnić wykonanie ww. ogrodzenia? Jeśli tak to zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej, podanie parametrów i typu ogrodzenia lub załączenie rysunku.

#### Wyjaśnienie na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że odstępuje od wykonania ogrodzenia.

#### Pytanie nr 2 :

„2.W projekcie występuje zapis: „W związku z charakterystyką parkingu strzeżonego przewidziano miejsce oraz przyłącze wod-kan i elektryczne dla budki kontenerowej dla stróża. Typ oraz model kontenera wybierze Inwestor wg własnych zaleceń i gotowych rozwiązań.” W przedmiarze brak pozycji dotyczących ww. zapisu. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie ww. budki kontenerowej dla stróża? Jeśli tak zwracamy się z prośbą o dodanie odpowiednich pozycji przedmiarowych, podanie parametrów, załączenie odpowiednich rysunków i specyfikacji.”

#### Wyjaśnienie na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż odstępuje od wykonania budki kontenerowej dla stróża oraz odstępuje od wykonania przyłączy wod-kan i elektrycznych dla budki kontenerowej dla stróża.

**Pytanie nr 3 :**

„3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na cały okres trwania inwestycji, a także dysponuje gruntem, na którym będzie realizowana inwestycja zgodnie z dokumentacją projektową.

**Wyjaśnienie na pytanie nr 3:**

Zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na cały okres trwania inwestycji, za wyjątkiem decyzji na wycinkę drzew, o którą zamawiający zawnioskował.

**Pytanie nr 4 :**

„4. Projekt jest z 2011r. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wymagane prawnie wszystkie aktualne i ostateczne decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji, a ich ewentualny brak nie obciąża Wykonawcy?

**Wyjaśnienie na pytanie nr 4:**

Zamawiający potwierdza, że posiada wymagane prawnie wszystkie aktualne i ostateczne decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji.

**Pytanie nr 5:**

„5. Zwracamy się z prośbą o załączenie posiadanych uzgodnień, decyzji administracyjnych i zezwoleń.”

**Wyjaśnienie na pytanie nr 5:**

Zamawiający dołącza posiadane dokumenty w postaci dokumentu: pozwolenia na budowę.

**Pytanie nr 6 :**

„6. W przedmiarze występuje pozycja „Wbudowanie śmietników na terenie parkingu” w ilości 10 sztuk. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów, określenie miejsca wbudowania oraz załączenie przykładowych rysunków, określających wygląd, materiał z jakiego ma być wykonany i rodzaj śmietnika.”

**Wyjaśnienie na pytanie nr 6:**

Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający wskaże proponowane rozmieszczenie śmietników. rodzaj: Kosz betonowy, z wkładem, okrągły, poj. 40l, kolor amfibolit.

**Pytanie nr 7 :**

„7. W przedmiarze do wykonania przewidziana jest warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, a w dokumentacji projektowej jest mowa o 8 cm. Jaką ostatecznie grubość warstwy wiążącej należy przyjąć do wyceny?”

**Wyjaśnienie na pytanie nr 7:**

Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z projektem budowlanym i projektem wykonawczym - należy wykonać wszystkie warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i opisem do projektu budowlanego i projektu wykonawczego (warstwa wyrównawcza grubości 8cm). Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru.

**Pytanie nr 8 :**

„8. W przedmiarze do wykonania przewidziana jest warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, a w dokumentacji projektowej występuje warstwa ścieralna gr. 5cm. Jaką ostatecznie grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy przyjąć do wyceny?”

### Wyjaśnienie na pytanie nr 8:

Należy przyjąć rozwiązanie zgodne z projektem budowlanym i projektem wykonawczym - należy wykonać wszystkie warstwy konstrukcyjne zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i opisem do projektu budowlanym i projektem wykonawczym (warstwa ścieralna grubości 5cm). Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru.

## ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ”:

- 1) w przedmiarze robót, będącym częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, w **dziale 1.7 nawierzchnia wjazdu na parking** zmienia się zapisy:

**Z:**

1.7	Element	nawierzchnia wjazdu na parking		
1.7.1	KNR 231/114/5	Nr STWiOR: Podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 25/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	60,00
1.7.2	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 25/63, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	60,00
1.7.3	CJ 11/2006/5	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm	m2	100,00
1.7.4	KNR 231/310/1	Nr STWiOR: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm - warstwa wyrównawcza z BA	m2	215,00
1.7.5	KNR 231/310/2	Nr STWiOR: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - - warstwa wyrównawcza z BA	m2	215,00
1.7.6	KNR 231/310/5	Nr STWiOR: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm -- warstwa ścieralna z BA	m2	215,00
1.7.7	KNR 231/310/6	Nr STWiOR: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - warstwa ścieralna z BA	m2	215,00

na:

1.7	Element	<b>nawierzchnia wjazdu na parking</b>		
1.7.1	KNR 231/114/5	Nr STWiOR: Podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 25/63, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm - docelowa grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	60,00
1.7.2	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 25/63, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2	60,00
1.7.3	CJ 11/2006/5	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm	m2	100,00
1.7.4	KNR 231/310/1	Nr STWiOR: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4-cm - warstwa wyrównawcza z BA - docelowa grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	215,00
1.7.5	KNR 231/310/2	Nr STWiOR: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy - warstwa wyrównawcza z BA	m2	215,00
1.7.6	KNR 231/310/5	Nr STWiOR: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3-cm - warstwa ścieralna z BA - docelowa grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	215,00
1.7.7	KNR 231/310/6	Nr STWiOR: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy - warstwa ścieralna z BA	m2	215,00

- 2) uchyla się istniejący przedmiar robót, stanowiący część dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ,
- 3) dodaje się obowiązujący przedmiar robót, stanowiący część dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem nr 10 do SWZ, uwzględniający dokonane zmiany;

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy traktować je jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

- 1) Obowiązujący przedmiar robót, będący częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ;
- 2) Pozwolenie na budowę.

BURMISTRZ

*Jacek Wiśniowski*