

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Dach				
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,800		
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,500		
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	28,192		
4 d.1	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m	131,100		
5 d.1	KNR 4-03 1139-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	34,200		
6 d.1	KNR 4-04 0507-02 z.o.3.1.	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpówki (brak niebezpieczeństwa osób postronnych)	m2	541,450		
7 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących (do poziomu połaci)	m3	1,941		
8 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m	169,300		
9 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek struganych o grubości 25 mm - podbitka	m2	50,040		
10 d.1	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie drewna impregnatem (podbitka, deski czołowe)	m2	92,365		
11 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km wraz z kosztem utylizacji	m3	30,000		
12 d.1	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m	86,000		
13 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - likwidacja zaniżenia dachu	m	40,000		
14 d.1	KNR AT-09 0103-02	Membrana wysoce paroprzepuszczalna układana na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m2	541,450		
15 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m2	541,450		
16 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2	61,222		
17 d.1	KNR-W 2-02 0513-04 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę nachylenie połaci ponad 85 %	m2	541,450		
18 d.1	KNR-W 2-02 0513-08 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką - montaż gąsiorów z klamrami i taśmy kalenicowej nachylenie połaci ponad 85 %	m	49,700		
19 d.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m3	1,941		
20 d.1	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.	4,000		
21 d.1	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich	m	4,000		
22 d.1	NNRNKB 202 0539-04 analogia	Montaż barier śniegowych	m	51,100		
23 d.1	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m	131,100		
24 d.1	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. 8 mm	m	34,200		
25 d.1	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	15,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
26 d.1	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	8,000		
27 d.1	KNR 5-18 1603-06	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	uzio m.	1,000		
28 d.1	KNR 5-18 1603-07	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny	uzio m.	7,000		
29 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	54,900		
30 d.1	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	25,300		
31 d.1	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.	8,000		
Razem dział: Dach						
2		Elewacja				
32 d.2	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	72,000		
33 d.2	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - cokół ceglany i kamienny	m2	23,135		
34 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - tynk cementowy zewnętrzny	m2	345,735		
35 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	345,735		
36 d.2	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchni cokołów ceglanych i kamiennych	m2	23,135		
37 d.2	KNR 4-01 0727-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	72,000		
38 d.2	KNR 4-01 0348-04 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej	m2	8,375		
39 d.2	KNR 2-02 0921-03 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów zewnętrznych	m2	8,375		
40 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	325,500		
41 d.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	20,235		
42 d.2	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	345,735		
43 d.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	325,500		
44 d.2	KNR 0-23 0933-03 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm Tynki na pow.do 5 m2.	m2	20,235		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
45 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km wraz z kosztem utylizacji	m3	0,586		
46 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2	414,200		
47 d.2	wycena indywidualna	Montaż wycieraczki - systemowa szczotkowa	szt	2,000		
Razem dział: Elewacja						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						