

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

77211400-6 Usługi wycinania drzew
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111213-4 Ścieżki pieszce
45233161-5 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112710-5 Usługi w zakresie trawników
77314100-5

NAZWA INWESTYCJI : Szczecin, Osiedle Kasztanowe, obręb 4197 dz. 450/192, dz. 450/187
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, ul. Ku Słońcu 125A, 70-080 SZCZECIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. kraj. Natalia Maćków
DATA OPRACOWANIA : 09.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe	ha		
d.1.1	0112-02	0,09	ha	0,090	
				RAZEM	0,090
1.2		Usunięcie ziemi urodzajnej			
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
d.1.2	0113-01	983,8	m ²	983,800	
				RAZEM	983,800
1.3	45111200-0	Roboty ziemne			
3	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcz-	m ²		
d.1.3	0103-2	nie, grunt kategorii III-IV 366+571+46,8	m ²	983,800	
				RAZEM	983,800
2	45111200-0	PUMPTRUCK			
2.1		Złóża rozsączające			
4		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami sa-	m ³		
d.2.1		mowyładowczymi do 15·km 46,8*0,8	m ³	37,440	
				RAZEM	37,440
5		Oplata za utylizację gruntu	m ³		
d.2.1		37,44	m ³	37,440	
				RAZEM	37,440
6	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, sposobem ręcz-	m ²		
d.2.1	0201-4	nym 46,8	m ²	46,800	
				RAZEM	46,800
7	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów kruszywem separowanym, zakupionym	m ³		
d.2.1	0230-2	37,44	m ³	37,440	
				RAZEM	37,440
2.2		Podbudowy			
8	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana wzdłuż osi drogi, sposobem ręcz-	m ²		
d.2.2	0201-4	nym 366+571+46,8	m ²	983,800	
				RAZEM	983,800
9		Nasyp z kruszywa łamanego, o kształcie dostosowanym do profilu przeszkody -	m ³		
d.2.2		frakcje 31,5-63,0 mm, stabilizowana mechanicznie 366*1,1	m ³	402,600	
				RAZEM	402,600
10		Warstwa z kruszywa łamanego, gr. 10 cm - frakcje 0-31,5 mm, stabilizowana me-	m ²		
d.2.2		chanicznie 366	m ²	366,000	
				RAZEM	366,000
2.3		Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
11		Nawierzchnia jezdna z betonu asfaltowego AC 8S 7 cm	m ²		
d.2.3		329	m ²	329,000	
				RAZEM	329,000
3		Trawnik na skarpie			
12		Zakup ziemi do nasypu wraz z dowozem	m ³		
d.3		628,1	m ³	628,100	
				RAZEM	628,100
13	KNR-W 2-01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach	m ³		
d.3	0208-01	wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 i spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi do 5t na odległość do 1km 628,1	m ³	628,100	
				RAZEM	628,100
14	KNR-W 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi kategorii III-IV dostarczanej samochodami	m ³		
d.3	0309-02	samowyładowczymi 85,65	m ³	85,650	
				RAZEM	85,650
15	KNR-W 2-01	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III	m ³		
d.3	0228-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		85,65	m ³	85,650	
				RAZEM	85,650
16	KNR 2-01	Humusowanie terenu warstwą ziemi urodzajnej gr. 15 cm	m ²		
d.3	0510-1	328,3+242,7	m ²	571,000	
				RAZEM	571,000
17	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m ²		
d.3	0408-02	571	m ²	571,000	
				RAZEM	571,000
4		Elementy małej architektury			
18		Zakup i montaż ławki z oparciem dł. 5 m	szt		
d.4		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19		Zakup i montaż ławki bez oparcia dł. 2 m	szt		
d.4		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
20		Zakup i montaż kosza na śmieci	szt		
d.4		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
21		Zakup i montaż stojaka na rowery	szt		
d.4		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
22		Zakup i montaż tablicy regulaminowej	szt		
d.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000