



Bilans mocy	
P _i [kW]	20,0
k _j	0,6
P _s [kW]	12,0
CosØ	0,9
I _s [A]	19,3

proj. Rozdzielnica R3.PK



Obudowa podtynkowa + zamek
5x12mod. + N, PE
IP30, kl. izol. II



NR OBW.:				R3.PK:G1	R3.PK:G2	R3.PK:G3	R3.PK:G4	R3.PK:G5	R3.PK:G6	R3.PK:G7	R3.PK:G8	R3.PK:G9	R3.PK:G10	R3.PK:PD1	
MOC:				1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	
OPIS OBWODU:	ZASILANIE Z ROZDZ. RG zab. 3x35A D02/gg	KONTROLA ZASILANIA	OCHRONNIKI PRZEPięCIOWE	GNIAZDA 230V 16A POM. 32	GNIAZDA 230V 16A POM. 32	GNIAZDA 230V 16A POM. 32	GNIAZDA 230V 16A POM. 32	GNIAZDA 230V 16A POM. 32	GNIAZDA 230V 16A POM. 31	GNIAZDA 230V 16A POM. 31	GNIAZDA 230V 16A POM. 31	GNIAZDA 230V 16A POM. 31	GNIAZDA 230V 16A POM. 31	SZAFKA DYSTRYBUCYJNA POM. 32	REZERWA MIEJSCA 20%
PRZEWÓD PRZEKRÓJ	YDY 5x10			YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	

jednostka projektująca:	BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK 76-200 Słupsk , ul. Wiatraczna 4E/15 tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu	
tytuł rysunku:	SCHEMAT IDEOWY I WIDOK - ROZDZIELNICA R3.PK	
nazwa obiektu bud.:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	
adres:	76-200 SŁUPSK, UL. HENRYKA POBOŻNEGO 2 dz. nr 227, obr.13, jednostka ewidencyjna Słupsk	
zamawiający:	MIASTO SŁUPSK , 76-200 SŁUPSK PL. ZWYCIĘSTWA 3	
faza:	projekt techniczny	LISTOPAD 2023
branża:	elektryczna	skala ---
projektował:	mgr inż. Robert Chołodowski upr. proj. POM/0008/PWOE/15 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	numer rys.: E.14