
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska do piłki nożnej Orlik 2012
ADRES INWESTYCJI: ul.Wierzbowa 2, działka nr 1413, obręb 0005 Łochowo
NAZWA INWESTORA: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach
ADRES INWESTORA: ul.Czysta 1A, 86-005 Białe Błota

DATA OPRACOWANIA: 15.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.12.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	analiza indywidualna		Powierzchniowe oczyszczenie terenu boiska - usunięcie granulatu i piasku kwarcowego ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środki transportowe	m2		
			1848,47	m2	1 848,470	
					RAZEM	1 848,470
2	analiza indywidualna		Demontaż zużytej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z załadunkiem na środki transportowe	m2		
			1848,47	m2	1 848,470	
					RAZEM	1 848,470
3	analiza indywidualna		Wycięcie wbetonowanych bramek - 2 komplety	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4	KNR 7-28 0101-02		Rozbiórka betonowych fundamentów bramek	m3		
			0,6	m3	0,600	
					RAZEM	0,600
5	analiza indywidualna		Koszty transportu i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy	m3		
			1848,47 * 0,06	m3	110,908	
					RAZEM	110,908
6	KNNR 3 0406-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 12 - fundamenty bramek	kg zbr.		
			12,2	kg zbr.	12,200	
					RAZEM	12,200
7	KNNR 3 0406-01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zwykłej fi 6 - fundamenty bramek	kg zbr.		
			5,04	kg zbr.	5,040	
					RAZEM	5,040
8	KNR 2-23 0308-03		Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 - fundamenty do bramek 40x40x80cm Krotność = 4	m3		
			0,4 * 0,4 * 0,8	m3	0,128	
					RAZEM	0,128
9	KNR 2-31 0103-04 analogia		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - warstwa wyrównawcza	m2		
			1848,47	m2	1 848,470	
					RAZEM	1 848,470
10	KNR 2-31 0114-05		Uzupełnienie warstwy wyrównawczej - stabilizowane mech. - miał kamienny 0-0,4 mm gr. 2 cm	m2		
			1848,47	m2	1 848,470	
					RAZEM	1 848,470
11	analiza indywidualna		Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości włókien 39-43mm wraz z wklejeniem linii boiska do piłki nożnej i zasypką piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM na macie amortyzującej 10-15mm	m2		
			1848,47	m2	1 848,470	
					RAZEM	1 848,470

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	analiza indywidualna		Dostawa i montaż gotowych bramek 5x2m, tulei i siatek - 2 komplety	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000