

Kosynierów Gdyńskich 86 - wykonanie przejazdu z kostki brukowej wraz z ogrodzeniem

Identyfikator kosztorysu: KOS. GDYŃSKICH 86.FORTE.FOR

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 20.06.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-21 105-1 [R=0,955] Wykopanie krzewów	szt	5,00
20	KNR 2-31 813-1 Rozebranie krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej	m	8,00
30	KNR 4-01 212-4 Rozbiórka betonowych czapek [R=1,3] 0,40*8,00	m2	3,20
40	KNR 4-01 349-4 Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - ścian, filarów, kolumn 0,70*8,00*0,25	m3	1,40
50	KNR 2-25 WACETOB 307-3 Ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych - rozebranie 2,00*5,75	m2	11,50
60	KNR 2-01 119-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - wytyczenie trasy ogrodzenia	km	0,02
70	KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych drogi przejazdowej (analogia 0	ha	0,02
80	KNR 2-01 506-1 Wyrównanie terenu na szer. około 40 cm pod ogrodzenie ręcznie, kat gruntu I-III - analogia 0,40*20,50	m2	8,20
90	KNR 2-02 WACETOB 1804-12 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na słupkach obsadzonych w gruncie - wys. paneli 2 m na słupkach stal. o rozstawie 2.10 m - analogia	m	20,50
100	KNR 2-01 312-6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III	dół	11,00
110	KNR 4-01 203-1 Obetonowanie słupków ogrodzeniowych - analogia 0,20*0,20*0,70*11	m3	0,31
120	KNR 2-01 307-2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu III, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m 3,00*5,75*0,50	m3	8,63
130	KNR 4-01 308-6 Zamurowanie dachówką ceramiczną (szpałdowanie ściany po rozbiórce) 0,50*0,70	m2	0,35
140	KNR 4-01 709-7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, nowe tynki z zaprawy cementowej, powierzchnia otynkowana w jednym miejscu do 0.5 m2, na ścianach 9 powierzchnia szpałdowana)	szt	0,35
150	KNR 4-01 108-2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III 0,31+8,63	m3	8,94

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
160	KNR 4-01 108-4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14] 0,31+8,63	m3	8,94
			8,94
170	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 3,20*0,10+8,00*0,15*0,30+1,40+11,50*0,01	m3	2,20
			2,20
180	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14]	m3	2,20
190	1-1 Utylizacja materiałów z rozbiórki	t	4,18
200	KNR 2-31 401-1 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.I-II 20,50+5,75+8,00+24,00	m	58,25
			58,25
210	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	181,25
220u	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV - krotność =3	m2	181,25
230	KNR 4-01 108-2 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km, kat.gruntu III 63,44	m3	63,44
			63,44
240	KNR 4-01 108-4 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=14] 181,25*0,35	m3	63,44
			63,44
250	KNR 2-31 402-4 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m3	3,30
260	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m3	1,66
270	KNR 2-31 403-4 Krawężniki betonowe wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20,50
280	KNR 2-31 403-4 Krawężniki betonowe najezdowe o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	13,75
290	KNR 2-31 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II	m2	181,25
300	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	181,25
310	KNR 2-31 105-7 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	181,25
320	KNR 2-31 105-8 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=4]	m2	181,25
330	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	181,25
340	KNR 2-31 1406-5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
350	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	21,00