

**SST- 01**  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

**Kod CPV 45111300-1**  
**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

**1. WSTĘP**

**1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

**1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych SST**

- demontaż nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z zasypką z granulatu,
- demontaż bramek do piłki nożnej wraz z tulejami montażowymi,
- demontaż tulei dla chorągiewek narożnych
- demontaż siatki piłkochwytyw wraz z akcesoriami montażowymi,
- demontaż trzech sztuk słupków piłkochwytyw z pozostawieniem tulei montażowych

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz określeniami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WiORB „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

**2. MATERIAŁY**

Materiały nie występują.

**3. SPRZĘT**

**3.1.** Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt 3.

**3.2.** Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z rozbiórką powinien korzystać ze sprzętu umożliwiającego wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną.

**4. TRANSPORT**

**4.1.** Ogólne wymagania transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 4.

**4.2.** Transport materiałów z rozbiórki

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Po stronie wykonawcy robót są koszty związane z utylizacją trawy sztucznej zdjętej z nawierzchni boiska. Demontowane wyposażenie boiska nie nadaje się do ponownego wykorzystania i nie

są przeznaczone do powtórnego wbudowania. Powinny być wywiezione z placu budowy do wskazanego magazynu i przekazane użytkownikowi.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

**5.1.** Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

### **5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych**

Wykonawca może wykonywać roboty rozbiórkowe ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z projektem i zaleceniami Inspektora nadzoru.

#### **Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej granulatem gumowym**

Należy wykonać oderwanie brytów sztucznej trawy od podłoża, zrolowanie i ułożenie ich poza obrębem boiska. Nie przewiduje się do odzysku materiału, należy wywieźć sztuczną trawę z placu budowy i poddać utylizacji.

#### **Demontaż bramek, tulei i elementów piłkochwyków**

Należy dokonać demontażu dwóch sztuk istniejących bramek stalowych wraz z tulejami służącymi do mocowania bramek w nawierzchni boiska.

Również należy zdemontować tuleje w narożach boiska służące dla osadzania chorągiewek.

Pierwszą czynnością przy demontażu istniejących piłkochwyków będzie zdjęcie siatki piłkochwyków i linki podtrzymującej siatkę. Następnie należy zdemontować trzy wskazane słupki stalowe piłkochwyków, bez demontażu tulei, w których są osadzone.

Ponieważ bramki i piłkochwyki mają zostać przekazane użytkownikowi, należy dokonać demontażu w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, a po zdemontowaniu przenieść na miejsce składowania wskazane przez użytkownika obiektu, celem późniejszego odwozu do magazynu użytkownika.

## **6. ODBIÓR ROBÓT**

**6.1.** Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 6.

**6.2.** W czasie odbioru sprawdzeniu podlegają:

kompletność wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,

## **7. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**7.1.** Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 7

**7.2.** Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w umowie ryczałtowej.

**7.3.** Kwota ryczałtowa za wykonanie robót uwzględnia :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- zerwanie nawierzchni ze sztucznej trawy,
- rozebranie bramek i tulei montażowych,
- demontaż siatki piłkochwyków z elementami montażowymi,
- demontaż trzech sztuk słupków piłkochwyków,
- załadunek i wywiezienie sztucznej trawy wraz z poniesieniem kosztów utylizacji,
- wywóz sprzętu sportowego do magazynu użytkownika,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

## **8. PRZEPISY ZWIĄZANE**

### **8.1. Normy**

PN-81/B-04481

PN/B-06714-17

PN-S-02205:1998

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu