

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej Góra Ropczycka - Budy (działki nr ewid. 869/1;871/1; 873/3; 877/3; 883; 882/3;884/3)		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		220*3,0	660,000000	
		50*3	150,000000	
		RAZEM:	810,000000	m2
				810
1.2	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		220*2,8	616,000000	
		50*2,8	140,000000	
		RAZEM:	756,000000	m2
				756
1.3	KNNR 6/308/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochod do 5 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		220*2,6	572,000000	
		50*2,6	130,000000	
		RAZEM:	702,000000	m2
				702,00
1.4	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm (pobocza z kruszyw)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		220*0,2*2	88,000000	
		50*0,2*2	20,000000	
		RAZEM:	108,000000	m2
				108,00
1.5	KNR 231/605/8	Przepusty rurowe Fi 60 cm (wymiana istniejącego przepustu wraz obsypką, obrukowaniem i odtworzeniem podbudowy i konstrukcj- rury SN 8	m	6,00
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie odwodnienia liniowego z korytek betonowych (korytko krakowskie - kolejowe 50x70x59) na podbudowie betonowej wraz z kratą stalową najazdową w poprzek drogi	m	6,00