



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

50 cm
pobocze



* i% - pochylenie poprzeczne zgodnie z Rys 2.0 Plan sytuacyjny i Rys 5.0 Przekroje poprzeczne

REMONT NTAWIERZCHNI - WYMIANA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO - KR1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70	gr. 4 cm
--	----------

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, D30/50	gr. 5 cm
--	----------

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	gr. 20 cm
---	-----------

WERITY **PROJEKTY**

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.:	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA		
Inwestycja:	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2031P Owczegłowy-Wojciechowo-Sierniki na długości około 200 m w miejscowości Wojciechowo		
Nr ewid.działek:	182/1, 318		
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17 64-610 Rogoźno		
Projektant	mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY		
Data opracowania: 12.2023	Skala: 1:50	RYS 3.0	