



PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

szerokość około 5,00 m
jezdni

50 cm
pobocze



* i% - pochylenie poprzeczne zgodnie z Rys 5.0 Przekroje poprzeczne

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAKŁADKI

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70	gr. 6 cm
--	----------

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50	gr. zmienna
--	-------------

Istniejąca konstrukcja nawierzchni

WERITY **PROJEKTY**

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestycja:	Remont odcinka drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna - Kowalewko na długości około 180 m w miejscowości Nieczajna		
Nr ewid.działek:	54		
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17 64-610 Rogoźno		
Projektant	mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10		
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY		
Data opracowania: 12.2023	Skala: 1:50	RYS 3.0	